



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης
εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στο Τ.Δ.
Αρίστης του δήμου Ζαγορίου»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά

Το δημοπρατούμενο έργο έχει σαν αντικείμενο την εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης εντός του δδ Αρίστης του δήμου Ζαγορίου σε μια απόσταση περίπου 400μ., στην οποία η οδός έχει μικρό πλάτος, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η διέλευση δύο ταυτόχρονα οχημάτων ή οχήματος και λεωφορείου, και να απαιτείται η ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσω φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης. Περίπου στο μέσο της απόστασης των 400μ. υπάρχει κάθετος δρόμος, από και προς τον οποίο υπάρχει κυκλοφορία οχημάτων. Σημειώνεται ότι στην έξοδο από τον δρόμο αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί αναλάμπων σηματοδότης, ο οποίος θα ρυθμίζει την κίνηση των οχημάτων προς την αριστερή ή τη δεξιά κατεύθυνση, ανάλογα με την κατεύθυνση του ρεύματος κυκλοφορίας της κύριας οδού.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

1. Εγκατάσταση ρυθμιστή κυκλοφορίας μέχρι 4 ομάδων με κυκλοφοριακό πρόγραμμα κατάλληλο για ρύθμιση κυκλοφορίας εναλλακτικής διέλευσης στην κεντρική οδό και στην κάθετη σ' αυτή.
2. Τοποθέτηση προειδοποιητικών αναλάμπωντων σηματοδοτών και σηματοδοτών 3 πεδίων στην αρχή και το πέρας της οδού της οποίας το πλάτος είναι ανεπαρκές, καθώς και αναλάμπωντων σηματοδοτών στην έξοδο της κάθετης οδού. Παράλληλα θα τοποθετηθούν ανιχνευτές κυκλοφορίας, μπουτόν πεζών και αντίστοιχοι φωτεινοί σηματοδότες στην αρχή και το πέρας, καθώς και σε όποιο άλλο σημείο της διαδρομής απαιτηθεί.

Σημειώνεται ότι:

Για όλα τα υλικά που θα προμηθευτεί ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει προς έγκριση στην Υπηρεσία Πιστοποιητικά Καταλληλότητας και τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών εντός προθεσμίας που θα ορίζεται στην εντολή εκτέλεσης των εργασιών. Τέλος, λόγω της κατασκευής επί της ΕΟ θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και να ακολουθηθεί η σήμανση που προβλέπεται στην ισχύουσα Προδιαγραφή εργοταξιακής σήμανσης (ΦΕΚ 946Β'/09.07.2003).

Ιωάννινα 7 Αυγούστου 2014

ΔΤΕ ο συντάκτης

ο Προϊστάμενος ΔΤΕ/ΤΣΕ

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
ο Προϊστάμενος

Βασίλειος Κυριαζής
δρ. ηλεκτρολόγος μηχανικός

Δημήτριος Αναγνώστου
πολιτικός μηχανικός

Ελένη Ξενάκη
αρχιτέκτων μηχανικός