



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΡΓΟ:	Αποκατάσταση οδού Μορφάτι- Σπαθαράιοι-Τσάρα			
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ					
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ					
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ					
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ					
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρ. Τιμ.	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Δαπάνη
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	50,00*	0,70	35,00
2	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m ³	500,00	0,65	325,00
3	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	12,00	4,00	48,00
4	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	18,00	89,80	1.616,40
5	B-29.3.4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	5,00	126,00	630,00
6	12.01.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	mm	7,00	103,00	721,00
7	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	m ³	180,00	13,40	2412,00
8	Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.B	m ²	1800,00	1,39	2502,00
9	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1.800,00	1,20	2160,00
10	Δ-8.2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με γρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	1600,00	8,06	12.896,00
		Σύνολο					23.345,40
		ΓΕ & ΟΕ 18%					4.202,20
		Νέον Άθροισμα(ΣΣ)					27.547,60
		Απρόβλεπτα 15% (Απ)					4.132,14
		Αναθεώρηση					840,58
		ΦΠΑ 23%					7.479,68
		Συνολική δαπάνη έργου					40.000,00
		Ηγουμενίτσα 13-11-2015					

Συντάξας

ο Προιστ. Τιμ. Συγκ.

Ο Δ/ντής ΤΕ αα

Σοφία Αθανασίου
Πολ. Μηχ. ΤΕ

Παύλος Αλεξίου
Πολ.Μηχ

Παύλος Αλεξίου
Πολ. Μηχ

