

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01	1	ΟΙΚ 1101	ton	20	14,90	298,00	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΝΑΟΙΚ Β\10.07.02	2	ΟΙΚ 1137	ton.km	20	0,40	8,00	
3	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ Α\22.51	3	ΟΙΚ 5276	m3	4,75	66,20	314,45	
4	Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες	ΝΑΟΙΚ Α\22.71	4	ΟΙΚ 2241	m2	59,37	10,60	629,32	
5	Καθαίρεση σαθρών αρμολογημάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23Σ1	5	ΟΙΚ 2252	m2	200	8,00	1.600,00	
6	Υδροβολή όψεων λιθοδομής	ΝΑΟΙΚ Α\22.23Σ4	6	ΟΙΚ 2252	m2	200	10,00	2.000,00	
Σύνολο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								4.849,77	4.849,77
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
7	Τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής - λίθινα κλειδιά συρραφής	ΝΑΟΙΚ Α\43.01Σ1	7	ΟΙΚ 4301	μμ	27	70,00	1.890,00	
8	Κρηπίδα καμπυλοειδούς ή απλής ορθογωνικής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\43.22Σ1	8	ΟΙΚ 4307	μμ	10	25,00	250,00	
9	Τοποθέτηση υπάρχουσας κρηπίδας καμπυλοειδούς ή απλής ορθογωνικής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\43.22Σ2	9	ΟΙΚ 4307	μμ	28	15,00	420,00	
10	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)	ΝΑΟΙΚ Α\71.02	14	ΟΙΚ 7102	m2	200	19,90	3.980,00	
11	Λίθινες ποδιές παραθύρων	ΝΑΟΙΚ Α\75.31Σ1	19		μμ	4	55,00	220,00	
Σύνολο ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								6.760,00	6.760,00
4. ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)									
5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
12	Επιστέγαση με σχιστόπλακες	ΝΑΟΙΚ Α\72.15Σ1	16	ΟΙΚ 7211	m2	23,75	70,00	1.662,50	
13	Επιστέγαση με υπάρχουσες (από καθαίρεση) σχιστόπλακες	ΝΑΟΙΚ Α\72.15Σ2	17	ΟΙΚ 7211	m2	35,62	30,00	1.068,60	
14	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΝΑΟΙΚ Α\73.12	18	ΟΙΚ 7312	m2	20	24,00	480,00	
15	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm	ΝΑΟΙΚ Α\72.31.02	15	ΟΙΚ 7231	m2	59,37	15,30	908,36	
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								4.119,46	4.119,46
6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
16	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	ΝΑΟΙΚ Β\52.76.02	13	ΟΙΚ 5277	m3	3,56	748,00	2.662,88	
17	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ Α\52.80.02	11	ΟΙΚ 5282	m2	59,37	10,60	629,32	
18	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ Α\52.80.03	12	ΟΙΚ 5283	m2	59,37	14,00	831,18	
Σε μεταφορά								4.123,38	15.729,23

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							4.123,38	15.729,23
19	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Α\77.96	20	ΟΙΚ 7744	m2	59,37	2,90	172,17	
20	Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πριστή	ΝΑΟΙΚ Α\52.02.02	10	ΟΙΚ 5204	m3	1	635,00	635,00	
	Σύνολο ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							4.930,55	4.930,55
	7. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
							Αθροισμα		20.659,78
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	3.718,76
							Αθροισμα		24.378,54
							Απρόβλεπτα	15,00 %	3.656,78
							Αθροισμα		28.035,32
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		419,96
							Αθροισμα		28.455,28
							ΦΠΑ	23,00 %	6.544,71
							Γενικό Σύνολο		34.999,99
							Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ		35.000,00
							Εγκ. 36/13-12-2001		

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννινα, 07/09/2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ιωάννινα, 07/09/2015

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ιωάννινα, 07/09/2015

Αικατερίνη Καραγιώτη
Πολιτικός ΜηχανικόςΕλένη Ξενάκη
Αρχιτέκτων ΜηχανικόςΕλένη Νικολού
Πολιτικός Μηχανικός