



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΡΓΟ:	Βελτίωση - ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ		δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014 -2016
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ		(π.κ. 2013ΕΠ03000017)
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ		
ΥΠΟΔΟΜΩΝ	ΥΠΟΕΡΓΟ:	Αποκατάσταση επαρχιακής οδού διακλάδωση
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		Κπιστάδες - Ραφταναίοι - Λάζαινα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000000
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	60.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		<u>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>						
1	A.2.1	Αποξήλωση ασφαλτοπατήτων και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	m ³	150,00	2,04	306,00	
2	A.14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	2.000,00	0,65	1.300,00	
3	A.16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m ³	150,00	1,64	246,00	
	5.09	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά						
4	5.09.02	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΥΔΡ 6067	m ³	40,00	14,10	564,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α		2.416,00
		<u>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</u>						
5	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	50,00	4,44	222,00	
	B-4	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων						
6	B-4.1	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ-3121B	m ³	20,00	11,50	230,00	
	B-29.2	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15						
7	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	20,00	89,80	1.796,00	
	B-29.4	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30						

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
8	B-29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2522	m³	12,00	104,00	1.248,00	
9	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	800,00	1,15	920,00	
	B-65.1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων						
10	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ-2311	kg	1.200,00	2,70	3.240,00	
11	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m²	600,00	2,50	1.500,00	
12	B-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m³	200,00	21,10	4.220,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β		13.376,00
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας						
13	Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.B	m³	40,00	15,30	612,00	
14	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m²	400,00	1,58	632,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ		1.244,00
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)						
15	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ-2269Α	m	100,00	1,00	100,00	
16	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m²	400,00	1,20	480,00	
17	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m²	1.800,00	0,45	810,00	
18	Δ-6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-4421.B	ton	50,00	92,38	4.619,00	
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
19	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.B	m²	1.400,00	8,80	12.320,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ		18.329,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		35.365,00
						ΓΕ & ΟΕ 18%		6.365,70
						ΣΥΝΟΛΟ Σ1		41.730,70
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		6.259,61
						ΣΥΝΟΛΟ Σ2		47.990,31
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		790,18
						ΣΥΝΟΛΟ Σ4		48.780,49
						ΦΠΑ 23%		11.219,51
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ			60.000,00
Ιωάννινα 14-12-2015								
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ			ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ			ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ		
Ο Συντάκτης			Η Αν. Προισταμένη της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Ιωαννίνων			Ο Αν. Πρ/νος Τμ. Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ιωαννίνων		

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		Γεώργιος Στάμος						
		ΤΕ Εργοδηγός	Αγαθή Βλαχιώτη			Βασίλειος Οικονόμου		
			Πολιτικός Μηχανικός			Πολιτικός Μηχανικός		