

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.100,00 €

α/α	Τιμολόγιο	Είδος Έργασίας	Αρ.Αναθεωρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
		ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
	20.04	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων						
1	20.04.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2122	m3	20,25	4,00	81,00	81,00
		ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ						
	32.02	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας						
2	32.02.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	84,00	8,00	672,00	
	32.25	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3						
3	32.25.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3223.Α.5	m3	16,80	8,00	134,40	806,40
		ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ						
4	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m2	15,70	25,00	392,50	
5	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,07	320,00	342,00	734,50
		ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ (ΑΨΙΔΩΝ, ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ, κ.λπ.)						
6	48.50	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	ΟΙΚ 4622.1	m2	56,00	10,00	560,00	
	B10	Καθιστικά - παγκάκια						
7	B10.3	Καθιστικά από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας με μονή πλάτη	ΟΙΚ 5104	τεμ	190,00	1,00	190,00	750,00
		ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ						
	B-66	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων						
8	B-66.1	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)	ΟΔΟ-2548	τεμ.	438,00	3,00	1.314,00	1.314,00
		ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)						
9	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επτάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0,45	1200,00	540,00	

10	Δ-6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-4421.B	ton	89,47*	7,00	626,29	
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
11	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	7,92*	1200,00	9.504,00	10.670,29
							14.356,19	14.356,19
						Σύνολο	14.356,19	14.356,19

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ				18,00%			2.584,11
Σύνολο Σ1							16.940,30
Απρόβλεπτα				15%			2.541,05
Πιθανή Αναθ/ση							112,15
Σύνολο Σ2							19.593,50
Φ.Π.Α.				23,00%			4.506,50
Γενικό Σύνολο							24.100,00

Πρέβεζα 15- 09 - 15
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντης

ΑΓΑΘ. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ
ΠΟΛ/ΜΗΧ

Πρέβεζα 15- 09 - 15
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Πρ/νος

ΔΗΜ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΠΟΛ/ΜΗΧ

Πρέβεζα 15- 09 - 15
Η Συντάξασα

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧ/ΜΗΧ