

ΥΠΟΕΡΓΟ : "Συντήρηση - αποκατάσταση τμήματος
Ε.Ο. Ιωάννινα - Καλπάκι"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με
Κ.Α. 2014ΕΠ53000006.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00 ΕΥΡΩ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		<u>ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ).</u>						
1	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	450,00	1,15 €	517,50 €	
2	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	ΟΔΟ-4120	m ²	4.000,00	0,45 €	1.800,00 €	
3	Δ-6.ΣΧ	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-4421.Β	ton	50,00	88,00 €	4.400,00 €	
4	Δ-9.1	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	4.000,00	8,95 €	35.800,00 €	
		<u>ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</u>						
5	E-1.1	Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίου ασφάλειας τύπου ΜΣΟ-1 μετά των ορθοστατών και των υλικών αυτού	ΟΔΟ-2653	m	45,00	23,20 €	1.044,00 €	
6	E-1.2	Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίου ασφάλειας τύπου ΜΣΟ-2 μετά των ορθοστατών και των υλικών αυτού	ΟΔΟ-2653	m	45,00	28,20 €	1.269,00 €	
7	σχ. E-1.1	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ορθοστάτη με τα παραελκόμενα του και επανατοποθέτηση στηθαίου	σχ. ΟΔΟ 2653	τεμ.	20,00	23,40 €	468,00 €	
8	E-3.1	Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφάλειας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	Σχ. ΟΔΟ-2151	m	100,00	2,50 €	250,00 €	
9	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	ΟΙΚ-7788	m ²	500,00	3,80 €	1.900,00 €	

47.448,50

ΣΥΝΟΛΟ 47.448,50

ΓΕ & ΟΕ 18% 8.540,73

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 55.989,23

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 8.398,38

ΣΥΝΟΛΟ Σ1 64.387,61

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 653,04

ΣΥΝΟΛΟ Σ2 65.040,65

ΦΠΑ 23% 14.959,35

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 80.000,00

Ιωάννινα, 5 Απριλίου 2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάκτης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ασκών χρέη Προϊσταμένου
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Αν. Πρ/νος Τμ. Σ.Ε.
της Δ.Τ.Ε. /Π.Η.

Παπαδημητρίου Βλάσης
Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτριος Αναγνώστου
Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτριος Αναγνώστου
Πολιτικός Μηχανικός