

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΡΓΟ: "Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας
2014-2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014)"
ΥΠΟΕΡΓΟ: "Ασφαλτοστρώσεις , τσιμεντοστρώσεις , πλακοστρώσεις ,
τεχνικά έργα και σημάσεις σε περιοχές του Δήμου Πάργας "

ΠΡ/ΣΜΟΣ:297.000 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Περιγραφή	Μονάς	Α.Τ.	Κωδικός Αναθ/σης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	M3	A-2	ΟΔΟ1123Α	50	2,60	130,00	
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	M3	A-12	ΟΙΚ2227	1	28,40	28,40	
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	MM	A-14	ΟΔΟ1310	1000	0,65	650,00	808,40
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	M3	B-1	ΟΔΟ2151	200	6,20	1.240,00	
5	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	M3	B-29.2.1	ΟΔΟ2531	20	86,50	1.730,00	
6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	M3	B-29.2.2	ΟΔΟ2531	160	89,80	14.368,00	
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	M3	B-29.3.1	ΟΔΟ2532	25	94,20	2.355,00	
8	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	M3	B-29.3.4	ΟΔΟ2532	3	126,00	378,00	
9	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	KG	B-30.3	ΥΔΡ-7018	1000	1,15	1.150,00	
10	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	KG	B-49	ΥΔΡ-6752	900	1,45	1.305,00	
11	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθ. προκατ. τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916-Ονομ. διαμέτρου D800 mm	MM	12.01.01.06	ΥΔΡ-6551.6	60	103,00	6.180,00	
12	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	M2	73.11	ΟΙΚ-7311	700	22,50	15.750,00	44.456,00
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
13	Υπόβαση μεταβλητού πάχους(ΠΤΠ Ο-150)	M3	Γ1.1	650	660	15,30	10.098,00	
14	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	M2	Γ2.2	ΟΔΟ3211B	3100	1,58	4.898,00	14.996,00
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
15	Ασφαλτική προεπάλειψη	M2	Δ3	ΟΔΟ4110	8200	1,20	9.840,00	
16	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	M2	Δ4	ΟΔΟ4120	9500	0,45	4.275,00	
17	Ασφαλτική ισοπεδ.στρώση μεταβλ.πάχους	TON	Δ6	ΟΔΟ4421B	350	89,47	31.314,50	
18	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	M2	Δ8.1	ΟΔΟ4521B	8200	7,92	64.944,00	110.373,50
	ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
19	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	TEM	E-9.1	ΟΙΚ-6541	12	53,70	644,40	
20	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	TEM	E-9.4	ΟΙΚ-6541	28	53,70	1.503,60	
21	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	TEM	E-10.2	ΟΔΟ2653	40	49,30	1.972,00	
22	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	M2	E-17.2	ΟΙΚ7788	160	19,70	3.152,00	7.272,00
	Σύνολο						177.905,90	177.905,90
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%		32.023,06
	Άθροισμα							209.928,96
	Απρόβλεπτα					15,00%		31.489,34
	Άθροισμα							241.418,31
	Πιθανή Αναθ/ση							45,10
	Άθροισμα							241.463,41
	Φ.Π.Α.					23,00%		55.536,59
	Γενικό Σύνολο							297.000,00

ΠΡΕΒΕΖΑ, 7/12/2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο Πρ/νος Τ.Σ.Ε.

Ο Συντάξας

Αγαθάγγελος Καλτσιδης
Πολ.Μηχανικός

Δημ.Κρητικός
Πολ.Μηχανικός

Κων. Κατσιμπόκης
Πολ.Μηχανικός