

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>1. Χωματουργικά</b>								
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α/Α02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	50	0,70	35,00	8,20
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α/Α14	2	ΟΔΟΝ 1310	m	320	0,65	208,00	
3	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΝΑΟΔΟ Α/Α19	4	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	30	8,58	257,40	
4	Αποξηλωση ασφαλτοταπτήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τιμμένο εντός του ορίου των γενικών	ΝΑΟΔΟ Δ/Α02.1	21	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	10	3,50	35,00	
5	εκσκαφών	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος		ΝΑΟΔΟ Α/Α03.3	24	ΟΔΟΝ 1133.Α	m3	30	
246,00	βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών								
	<b>Σύνολο 1. Χωματουργικά</b>							<b>781,40</b>	<b>781,40</b>
	<b>2. Τεχνικά</b>								
1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΝΑΟΔΟ Α/Β20.2.1	5	ΟΔΟΝ 2531	m3	43	86,50	3.719,50	
	<b>Σύνολο 2. Τεχνικά</b>							<b>3.719,50</b>	<b>3.719,50</b>
	<b>3. Ασφαλτικά</b>								
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α/Δ04	13	ΟΔΟΝ 4120	m2	583	0,45	262,35	
2	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α/Δ06	16	ΟΔΟΝ 4421Β	ton	120	97,14	11.656,80	
	<b>Σύνολο 3. Ασφαλτικά</b>							<b>11.919,15</b>	<b>11.919,15</b>
	<b>4. Οδοστρωσία</b>								
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α/Γ01.1	19	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	100	31,26	3.126,00	
2	Βάση πάχους 0.10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Α/Γ02.2	20	ΟΔΟΝ 3211Β	m2	1.400	3,18	4.452,00	
	<b>Σύνολο 4. Οδοστρωσία</b>							<b>7.578,00</b>	<b>7.578,00</b>
	<b>Σε μεταφορά</b>								<b>23.998,05</b>

