



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΕΤΟΣ –
ΚΑΤΩ ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙ ΜΕ ΤΟ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση βλαβών στη συνδετήρια οδό (Αετός – Κάτω Παλαιοκκλήσι) με το επαρχιακό οδικό δίκτυο από τη διασταύρωση Αετού με το επαρχιακό δίκτυο μέχρι το Κάτω Παλαιοκκλήσι.

Συγκεκριμένα με αφετηρία τη διασταύρωση της επαρχιακής οδού με τον Αετό στις θέσεις 0+4,2 , 0+4,8, 0+5,1 , 0+5,4, 0+5,6 , 0+7,8, και 0+8,5 αποκατάσταση των ζημιών του οδοστρώματος και στις θέσεις 0+7,5 , 0+7,9 χλμ. και 0+8,2 αποκατάσταση των καθιζήσεων του οδοστρώματος. Θα γίνει αποκατάσταση σωληνωτού τεχνικού απορροής ομβρίων στη θέση 0+8,9 και κατασκευή φρεατίου απορροής ομβρίων. Τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W4 μήκους 25 μ. σε επικίνδυνο σημείο της οδού και κατασκευή τραπεζοειδούς τάφρου μήκους 70 μ.

Θα γίνουν αναλυτικά οι παρακάτω εργασίες:

1) Καθαρισμός και μόρφωση πρηνών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής. 2) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες και προμήθεια δανείων δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας E4. 3) Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. 4) Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ,ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου. 5) Εργασίες οδοστρωσίας. 6) Μικροκατασκευές (φρεάτια, κλπ) με σκυρόδεμα C16/20. 7) Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. 8) Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15, 8) Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων και 9) Τοποθέτηση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας.

2. Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **100.000,00 €** από τα οποία τα **10.672,04 €** είναι για ΓΕ & ΟΕ, **10.494,17 €** είναι για τα απρόβλεπτα, **189,85 €** για την προβλεπόμενη αναθεώρηση και **19.354,84 €** για Φ.Π.Α.

3. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Π. Τ. Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα ορίσει και τον Επιβλέποντα του έργου.

4. 2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της **ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου** με **Κ. Α. 2014ΕΠ53000003** .

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 12-07-2016

	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
	ΤΜ.ΣΥΓΚ.ΕΡΓΩΝ	Α.Α.

Α.ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ	ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ	ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ	ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ	ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ