



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Ι.  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα της  
επαρχιακής οδού Πέραμα –  
Λυκόστομο»**

**ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 93.200€ (με Φ.Π.Α. 24%)**

## **Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η**

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή ραμπών, τσιμεντοστρώσεων, ασφαλτοστρώσεων κλπ. στην περιοχή Πέραμα έως Λυκόστομο.

Αναλυτικότερα, οι παρεμβάσεις που προβλέπεται να γίνουν λαμβάνοντας ως Χ.Θ. 0+000 τον κόμβο Αμφιθέας είναι οι ακόλουθες:

- Κατασκευή ράμπας πρόσβασης στην ιδιοκτησία στη Χ.Θ. 0+230
- Κατασκευή ράμπας πρόσβασης στη Χ.Θ. πριν το γήπεδο 3+680
- Κατασκευή τσιμεντόστρωσης κατάντι στη Χ.Θ. 7+900
- Κατασκευή τσιμεντόστρωσης κατάντι στη Χ.Θ. 8+380
- Κατασκευή τσιμεντόστρωσης κατάντι στη Χ.Θ. 8+950
- Κατασκευή προσβάσεων ασφαλτοστρωμένες στις Χ.Θ. 9+625 και Χ.Θ. 9+725 εντός του οικισμού του Λυκοστόμου.
- Τσιμεντόστρωση της αυλής του Νηπιαγωγείου της Αγ. Μαρίνας
- Επέκταση υπάρχοντος κιβωτοειδούς οχετού στη Χ.Θ. 7+500
- Κατασκευή μίας στρώσης βάσης συμπακνωμένου πάχους 10εκ. (Π.Τ.Π. Ο-155) και ασφαλτόστρωση του κάθετου δρόμου στη Χ.Θ. 5+900 μήκους περίπου 200μ.
- Καθαίρεση παλαιού και κατασκευή νέου σωληνωτού οχετού Φ80
- Κατασκευή πεζοδρομίου από Χ.Θ. 6+031,55 έως Χ.Θ. 6+622,27 μέσου πλάτους 1,00μ.
- Καθαίρεση τοιχίων και κατασκευή νέου τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, ύψους περίπου 1m και μήκους 52m στη Χ.Θ. 6+070.
- Διευθέτηση όμβριων στον κόμβο της Αγ. Μαρίνας στη Χ.Θ. 6+750 και στον παράδρομο του Λυκοστόμου.
- Αποκατάσταση οδοστρώσας και ασφαλτόστρωση τμήματος οδού της Αγ. Μαρίνας μήκους περίπου 100μ.

Η παραλαβή θα γίνεται με λήψη στοιχείων γεωμετρικής χωροστάθμησης σε διατομές πριν και μετά την κατασκευή της κάθε στρώσης.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει εργασίες και πέραν των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη ή να παραλείψει κάποιες από τις αναφερόμενες σε αυτά εάν η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο.

Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε **93.200,00 €** από τα οποία το ποσό των **18.038,71€** είναι ο **Φ.Π.Α. (24%)**.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000.

Ιωάννινα, - -2017  
Συντάχθηκε

Ιωάννινα, - -2017  
Ο ασκών χρέη Αν.  
Προϊσταμένου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ιωάννινα, - -2017  
Ο Αν. Διευθυντής

Ελένη Δημουλά  
Πολιτικός Μηχανικός

Βασίλειος Οικονόμου  
Πολιτικός Μηχανικός

Βασίλειος Οικονόμου  
Πολιτικός Μηχανικός