



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**
Πληροφορίες: Λ. Βάββα, Α. Νάκος
Τηλ. 26513 64333

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ

**«ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ»**



ΙΟΥΛΙΟΣ 2016



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Πληροφορίες: Λ. Βάββα, Α. Νάκος

Τηλ. 26513 64333

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο κοιμητηριακός Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους βρίσκεται στον οικισμό Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου και σε περίοπτη θέση.

Πρόκειται για μεγάλων διαστάσεων ναό, (29,00μ x 14,50μ) ρυθμού τρίκλιτης βασιλικής μετά τρούλου ο οποίος κατασκευάστηκε το 1813.

Ο φέρων οργανισμό είναι από γκρίζα πέτρα της περιοχής πάχους 70 εκ με συνδετικό κονίαμα από ποταμίσις άμμο και ασβέστη.

Η στέγη του ναού φέρει επικάλυψη από σχιστόπλακες.

Στα δυτικά του κυρίως ναού νάρθηκας και στην νότια πλευρά χαγιάτι με τοξοτά ανοίγματα.

Από το έτος 1996 έως και το 2010 στο μνημείο εκτελέστηκαν μεγάλης κλίμακας εργασίες, οι οποίες έγιναν βάσει αρχιτεκτονικής μελέτης που είχε συνταχθεί το έτος 1990 και εγκρίθηκε από την Δ/ση Ανασύλωσης Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού με την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/61906/2032π.ε/26-11-1993 Απόφαση.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούσαν την στερέωση και αποκατάσταση του φέροντα οργανισμού του ναού και συγκεκριμένα:

- Υποθεμελίωση των τοιχοποιιών του ναού (τμηματική εκσκαφή θεμελίων σε βάθος έως 2,50μ από την στάθμη του φυσικού εδάφους και κατασκευή οπλισμένης δοκού από οπλισμένο σκυρόδεμα).
- Συρραφές ρωγμών στην περιμετρική τοιχοποιία, εφαρμογή ενεμάτων και νέων αρμολογημάτων
- Νέα επιχρίσματα στις εσωτερικές παρειές της τοιχοποιίας
- Ανακατασκευή του χαγιατιού
- Αντικατάσταση της ξύλινης στέγης του ναού καθώς και της στέγης του χαγιατιού

ΠΡΟΤΑΣΗ

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του Ιερού Ναού καθώς και του Περιβάλλοντος Χώρου του και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην αρχική αρχιτεκτονική μελέτη. Οι εργασίες της παρούσας μελέτης έλαβαν την αριθ, 2641/22-4-2015 έγκριση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (επικαιροποίηση μελέτης).

- Εκσκαφές για την διαμόρφωση του αύλειου χώρου του ναού και απομάκρυνση των μπάζων που έχουν μείνει από προηγούμενες εργολαβίες
- Ανακατασκευή του αποξιλωθέντος πλακόστρωτου δαπέδου του κυρίως ναού και του νάρθηκα. Προβλέπεται η τοποθέτηση ορθογώνιων σχιστολιθικών πλακών, πλάτους 40 εκ. και ελεύθερου μήκους όμοιες σε υφή και χρώμα με τις αρχικές, οι οποίες είχαν καθαιρεθεί.
- Κατασκευή νέου μεσοπατώματος από ξύλο και νέου ξύλινου δαπέδου στον νάρθηκα. Η λωρίδες ξύλου θα έχουν πάχος 25 χιλ και πλάτος τουλάχιστον 15 εκ. και θα βερνικωθούν σε απόχρωση καρυδιάς.
- Χρωματισμοί των εσωτερικών τοιχοποιιών του ναού.
- Κατασκευή πλακόστρωτων στον περιβάλλοντα χώρο του ναού. Τα πλακόστρωτα από χονδρόπλακες ακανόνιστες θα έχουν πλάτος 1,20 μ και οι πλάκες θα είναι τοποθετημένες πάνω σε βάση από σκυρόδεμα.
- Κατασκευή θεμελίωσης και διπλής σκάλας εισόδου στο δυτικό τμήμα του ναού (νάρθηκα).

- Τοποθέτηση μεταλλικού παραδοσιακού κάγκελου σε υφιστάμενη εξωτερική σκάλα
- Ανακατασκευή της στέγης της πύλης εισόδου και κατασκευή νέας ξύλινης θύρας
- Αρμολογήματα σε τοίχους του περιβάλλοντα χώρου του ναού

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννινα 08/07/2016

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΑΒΒΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ιωάννινα 08/07/2016

Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ιωάννινα 08/07/2016

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ