



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με
Κ.Α 2013ΕΠ03000011

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση - αποχιονισμός -
αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση βατότητας
επαρχιακών οδών Ποτιστικά – Παλαιοχώρι
Συράκκου – Προσήλιο – Χριστοί - Πράμαντα»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 180.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά

Η παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφει τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των απαιτούμενων μέτρων για την κατασκευή των αναγκαίων εργασιών για την βελτίωση της βατότητας των επαρχιακών οδών Ποτιστικά – Παλαιοχώρι Συράκκου – Προσήλιο – Χριστοί – Πράμαντα.

Ειδικά

Για την βελτίωση της βατότητας των παραπάνω τμημάτων των επαρχιακών οδικών δικτύων Βορείων Τζουμέρκων προτείνουμε να κατασκευαστούν με την παρούσα εργολαβία οι παρακάτω εργασίες αναλυτικά:

- Θα γίνει βελτίωση βατότητας της οδού στη θέση ΜΑΥΡΟΛΑΓΓΑΔΟ μήκους περίπου 120,00 μ και πλάτος 8,00 μ, έτσι ώστε να εκλείψουν τα προβλήματα στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού λόγω της υπάρχουσας κατολίσθησης.
- Θα κατασκευαστούν σωληνωτοί οχετοί εγκιβωτισμένοι με σκυρόδεμα καθώς επίσης και πλακοσκεπής οχετός οπλισμένος με σκοπό την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων από το τμήμα της κατολίσθησης.
- Θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφος στις δύο πλευρές του βελτιωμένου τμήματος της οδού καθώς επίσης και σε άλλα τμήματα των επαρχιακών οδών σύμφωνα με της οδηγίες της επίβλεψης.
- Θα γίνουν αποστραγγιστικοί τάφροι (στραγγιστήρια) με διάτρητους τσιμεντοσωλήνες για ανακούφιση του δρόμου από τα υπάρχοντα υπόγεια νερά.
- Θα αποκατασταθεί η οδοστρωσία σε διάφορα τμήματα της επαρχιακής οδού καθώς επίσης θα γίνει νέα οδοστρωσία στο βελτιωμένο τμήμα του δρόμου
- Θα γίνει αποκατάσταση των ασφαλικών ταπήτων όπου απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και θα γίνει νέα ασφαλόστρωση στο βελτιωμένο τμήμα της οδού.

Παρατηρήσεις

1. Οι θέσεις των τμημάτων θα υποδειχθούν ακριβώς από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε εργασίες συντήρησης σε οποιοδήποτε σημείο τμήματος που θα κριθεί απαραίτητο για την κάλυψη των απρόβλεπτων εργασιών μετά από σχετική εντολή και υπόδειξη της Υπηρεσίας μας.
3. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας.
4. Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2013ΕΠ03000011.

Ιωάννινα 13 Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

Γεώργιος Στάμος
Εργοδηγός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ασκών χρέη Αν. Πρ/νου Τμ. Σ.Ε.
της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων

Βασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος της
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων

Βασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός