



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ:** «Συντήρηση-αποχιονισμός αποκατάσταση  
εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού  
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου »

**ΥΠΟΕΡΓΟ:** «Αποκατάσταση προσβάσεων σε παρακείμενες  
ιδιοκτησίες στο δρόμο Ζωοδόχος-Λύγγος »

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ  
03000011

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 €**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**ΓΕΝΙΚΑ:** Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την κατασκευή ενός παράλληλου οδικού δικτύου με την 13<sup>η</sup> Ε.Ο., σε μήκος περίπου 600μ., ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της προσβασιμότητας με το Επαρχιακό Δίκτυο σε ορισμένο αριθμό ιδιοκτησιών, που δημιουργήθηκε με την κατασκευή της 13<sup>ης</sup> Ε.Ο.. Η κατασκευή αυτού του παράλληλου δικτύου καθίσταται αναγκαία λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς που υπάρχει μεταξύ των ιδιοκτησιών και της 13<sup>ης</sup> Ε.Ο..

**ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:** Οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι :

- Εκσκαφές σε γαιώδη- βραχώδη εδάφη.
- Κατασκευή ρείθρων, τάφρων καθώς και τεχνικού, με την τοποθέτηση προκατασκευασμένου τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου Φ60, για την απορροή των υδάτων.
- Κατασκευή οδοστρώσας με υπόβαση μεταβλητού πάχους και μιας στρώσης βάσης 0,10μ.. Σε σημεία βραχωδών εδαφών θα τοποθετηθεί ισοπεδωτική στρώση.
- Σε μήκος περίπου 250 μ. θα τοποθετηθούν μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία για την ασφάλεια των χρηστών της οδού.

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι θέσεις των τμημάτων θα υποδειχθούν ακριβώς από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε εργασίες συντήρησης σε οποιοδήποτε σημείο του τμήματος κριθεί απαραίτητο για την κάλυψη των απρόβλεπτων εργασιών μετά από σχετική εντολή και υπόδειξη της Υπηρεσίας. Επίσης η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δύναται αν κρίνει σκόπιμο να διατάξει τον ανάδοχο να εκτελεί εργασίες και πέρα των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη ή την παράλειψη κάποιων από τις αναγραφόμενες σε αυτά.
3. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε. Τ . Ε.Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας για το έργο Υπηρεσίας.  
Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2013ΕΠ03000011 «Συντήρηση-αποχιονισμός αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου »

**Ιωάννινα ....-03- 2017**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**Ο Συντάκτης**

**Γεώργιος Στάμος  
ΤΕ Εργοδηγός**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

**Ο Αν. Προϊστάμενος της  
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων**

**Βασίλειος Οικονόμου  
Πολιτικός Μηχανικός**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Ο Ασκών Χρέη Αναπλ.  
Πρ/νου Τμ. Σ.Ε.  
της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων**

**Βασίλειος Οικονόμου  
Πολιτικός Μηχανικός**