



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Ι.
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΠΡΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ – ΚΟΝΤΣΙΚΑ-
ΠΕΡΑΤΗ – ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ»

ΠΡΟΥΠ.: 60.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης τμήματος της 10^{ης} επαρχιακής οδού του πρωτεύοντος οδικού δικτύου του Ν. Ιωαννίνων. Ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος, αλλά σε ορισμένα τμήματά του έχει υποστεί φθορές (ρηγματώσεις, λακκούβες κλπ) οπότε απαιτείται η αποκατάστασή του προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητά του. Το συνολικό μήκος των τμημάτων που θα γίνουν παρεμβάσεις είναι περίπου 600μ και το μέσο πλάτος τους 6,00μ.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η κατασκευή ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, όπως αυτή προβλέπεται στο Τιμολόγιο της μελέτης, στη σχετική Ε.ΤΕ.Π., αλλά και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Θα προηγηθεί απομάκρυνση των φερτών υλικών και των φυτών που υπάρχουν στο έρεισμα και στα άκρα σε ορισμένα τμήματά του οδοστρώματος και θα διαμορφωθεί τάφος στο έρεισμα της οδού, όπου απαιτείται, καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας επίβλεψης. Θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός της συνολικής επιφανείας του οδοστρώματος με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, ώστε το ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα να αποκτήσει το αρχικό του πλάτος των 6,00μ. Μετά τον καθαρισμό, θα ακολουθήσει ασφαλική συγκολλητική επάλειψη σε όλη την επιφάνεια που θα ασφαλτοστρωθεί και τέλος, ασφαλική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους. Οι ακριβείς θέσεις που θα ασφαλτοστρωθούν, θα υποδειχθούν κατά την κατασκευή του έργου από την υπηρεσία.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής και σε ορισμένες άλλες θέσεις της οδού καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας κατά την κατασκευή του έργου.

Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί πάνω σε ήδη υπάρχοντα ασφαλτοστρωμένο δρόμο, δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει εργασίες και πέραν των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη ή να παραλείψει κάποιες από τις αναφερόμενες σε αυτά εάν η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο.

Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε **60.000,00 €** από τα οποία το ποσό των **11.612,90 €** είναι ο **Φ.Π.Α. (24%)**.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις **ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000** «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000017)».

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα, 22-02-2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα, 22-02-2017
Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ
ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Τ.Σ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα, 22-02-2017
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΟΓΟΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ