

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΈΡΓΟ: «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής
οδού Κάτω Ζάλογγο-Φτέρη-Δοβλά»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση εργασιών για την Βελτίωση βατότητας της επαρχιακής οδού από Π.Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας προς Κάτω Ζάλογγο-Φτέρη-Δοβλά.

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται να κατασκευασθούν με την παρούσα εργολαβία αφορούν στην κατασκευή/ανακατασκευή τεχνικών έργων σωληνωτών, σαρζανέτ, επενδεδυμένης τάφρου, αλλά και στην αποκατάσταση του δρόμου σε σημεία που έχει εμφανίσει φθορές όπως επικίνδυνες καθίσεις και λακκούβες δηλ. σε ασφαλιτόστρωση με ισοπεδωτικές στρώσεις αφού προηγηθεί ασφαλική συγκολλητική επάλειψη σε όλη την επιφάνεια που θα ασφαλιστρωθεί ή με οδοστρώσια και ασφαλοτάπητα επί αποξηλωθείσης παλαιάς ασφάλτου.

A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Θα γίνουν καθαρισμοί υφιστάμενων τάφρων για την σωστή απορροή των ομβρίων, γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας στις θέσεις κατασκευής των τεχνικών έργων.

Θα γίνουν επιχώσεις των περιοχών καθίσεων.

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Λαμβάνοντας ως αφετηρία +0,00 την έξοδο της Π.Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας προς Κάτω Ζάλογγο-Φτέρη-Δοβλά:

Θα ανακατασκευαστεί τεχνικό έργο με εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα σωλήνες Φ1,0 μέτρου στη θέση +5,7km.

Θα κατασκευαστεί τεχνικό έργο με σαρζανέτ μήκους 50 μέτρων περίπου σε περιοχή επικίνδυνου καθίσματος του δρόμου συνοδευόμενο από κατολίσθηση στη θέση +9,6.

Θα κατασκευαστεί τεχνικό έργο με σαρζανέτ μήκους 50 μέτρων περίπου σε περιοχή επικίνδυνου καθίσματος του δρόμου στη θέση +10,7.

Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Λαμβάνοντας ως αφετηρία +0,00 την ανωτέρω προαναφερθείσα:

Θα γίνει ασφαλιτόστρωση με ισοπεδωτικές στρώσεις στις περιοχές που υπάρχουν επικίνδυνες καθίσεις ως εξής:

+1,5/+2,9/+8,9/+9,0/+9,5/+10,8/+11,4/+12,1/+12,7/+12,9/+13,1.

Θα γίνει αποξήλωση παλαιάς ασφάλτου, εκ νέου οδοστρωσία και ασφαλοτάπητας στις περιοχές των τεχνικών έργων: +5,7/+9,6/+10,7.

Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί πάνω σε ήδη υπάρχοντα ασφαλτοστρωμένο δρόμο και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να γίνει.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας.

Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δύναται εάν κρίνει σκόπιμο να διατάξει τον ανάδοχο να εκτελεί εργασίες και πέραν των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη η την παράλειψη κάποιων από τις αναφερόμενες σε αυτά.

Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε **80.000,00 €** από τα οποία **15.483,87 €** για Φ.Π.Α. από το πρόγραμμα **ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003**.

Ιωάννινα 14/02/2017
Συντάχθηκε

Ιωάννινα 14/02/2017
Ελέγχθηκε
Ο ασκών χρέη Πρ/νου Τ.Σ.Ε.

Ιωάννης Αρκομάνης
Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννινα 14/02/2017
Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ι.

Βασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός

Βασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός