

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α02	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	12	1,50	18,00	
2	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΝΑΟΔΟ Α\Α18.3	2	ΟΔΟΝ 1510	m3	30	8,85	265,50	
3	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α\Α20	3	ΟΔΟΝ 1530	m3	30	1,05	31,50	
4	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Α23	4	ΟΔΟΝ 3121Α	m3	7,5	10,55	79,13	
5	Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων	ΝΑΟΔΟ Α\Α28	5	ΥΔΡ 6054	m3	60	3,00	180,00	
Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								574,13	574,13
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Α\Β01	6	ΟΔΟΝ 2151	m3	44	4,80	211,20	
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	7	ΟΔΟΝ 2532	m3	40	94,20	3.768,00	
3	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.4.2	8	ΟΔΟΝ 2551	m3	42,5	133,00	5.652,50	
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2	9	ΟΔΟΝ 2612	kg	2.000	1,15	2.300,00	
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3	10	ΥΔΡ 7018	kg	430	1,15	494,50	
6	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.1.1	11	ΟΔΟΝ 2311	kg	81	2,70	218,70	
7	Κατασκευή φατνών	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.2	12	ΟΔΟΝ 2312	m2	30	2,50	75,00	
8	Πλήρωση φατνών	ΝΑΟΔΟ Α\Β65.3	13	ΟΔΟΝ 2313	m3	5	20,15	100,75	
Σύνολο 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								12.820,65	12.820,65
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	14	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	4,5	15,30	68,85	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2	15	ΟΔΟΝ 3211Β	m2	45	1,58	71,10	
Σύνολο 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								139,95	139,95
4. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΝΑΟΔΟ Α\Ε01.3.3	16	ΟΔΟΝ 2653	m	12	110,00	1.320,00	
Σύνολο 4. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								1.320,00	1.320,00
Σε μεταφορά									14.854,73

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								14.854,73
									14.854,73
								18,00 %	2.673,85
								15,00 %	17.528,58
									2.629,29
									20.157,87
									3,42
									20.161,29
								24,00 %	4.838,71
									25.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 31/03/2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 31/03/2017
Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ ΑΝ. ΠΡ/ΝΟΥ Τ.Σ.Ε.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΙΖΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 31/03/2017
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ