



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Ι.
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση
επαρχιακής οδού Παλαιοχώρι Σιρράκου
-Κοτομίστα»

ΠΡΟΥΠ.: 300.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα μελέτη συμπεριλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για τη Βελτίωση-ασφαλτόστρωση της επαρχιακής οδού Παλαιοχώρι Σιρράκου -Κοτομίστα .

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν αρχίζουν με αφετηρία χιλιομέτρησης **(Χ.Θ. 0+000)** το τέλος της ασφάλτου Παλαιοχώρι προς Κοτομίστα..

Το συνολικό μήκος της οδού στο οποίο θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι **2.000μ.** περίπου και συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:

Μικρή εκσκαφή στα σημεία που απαιτείται καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας κατά τη φάση κατασκευής του έργου προκειμένου να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο πλάτος στο οδόστρωμα. Επίσης, προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης τάφρου τριγωνικής διατομής στα ανάντη του δρόμου, καθ' όλο το μήκος των **2000μ.**

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ:

Στη **ΧΘ: 2+800** θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός διατομής **Φ1000**, καθώς και στη **ΧΘ; 3+000** και όπου αλλού υποδειχτεί από την Υπηρεσία. Επίσης με υπόδειξη της υπηρεσίας θα γίνει επένδυση τμημάτων τάφρων τριγωνικής διατομής.

Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ:

Θα γίνει οδοστρώση από τη **ΧΘ:0+000** σε όλα τα ανασφάλτοτα τμήματα της οδού προς Κοτομίστα, σε συνολικό μήκος περίπου **2000μ.**, με μία στρώση υπόβασης μεταβλητού πάχους **10 εκ.**, και μία στρώση βάσης **10 εκ.** και πλάτους **6,00μ.**

Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ:

Θα ακολουθήσει η κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους **0,05μ.** αφού προηγηθεί ασφαλική προεπάλειψη. Το πλάτος της ασφαλτόστρωσης θα είναι **5,50μ.**

Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί πάνω σε ήδη υπάρχοντα διανοιγμένο δρόμο, δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες **Ε.Τ.Ε.Π.** και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει εργασίες και πέραν των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη ή να παραλείψει κάποιες από τις αναφερόμενες σε αυτά εάν η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο.

Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε **300.000,00 €** από τα οποία το ποσό των **58.064,52 €** είναι ο **Φ.Π.Α. (24%)**.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις **ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 «Βελτίωση- ασφαλίστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000017)»**.

Ιωάννινα 22-06-2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννινα, 22-06-2017
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΣΕ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα 22 -06-2017
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ