

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Ι.
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «Κατασκευή βάθρων για την
υποδοχή Γέφυρας μπέλες στην
Τ.Κ. Βαθυπέδου Ιωαννίνων
(θέση Γκούρα Νίκα)»**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.500,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η Κατασκευή βάθρων για την υποδοχή Γέφυρας ΜΠΕΛΛΕΥ στην Τ.Κ. Βαθύπεδου Ιωαννίνων(θέση ΓΚΟΥΡΑ ΝΙΚΑ)
Αναλυτικότερα οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι:

α) Η κατασκευή 2 βάθρων (ακρόβαθρα) από οπλισμένο σκυρόδεμα, για την υποδοχή γέφυρας Μπέλλευ, μήκους 18,00μ.

Οι διαστάσεις των βάθρων είναι:

1)Θεμελίωση : 7,00μ(μήκος) X 2,40μ(πλάτος) X 1,20μ(ύψος)

2)Αναδωμή : 6,00μ(μήκος) X 1,60μ(πλάτος) X 3,20μ(ύψος)

β) Η κατασκευή πτερυγότοιχων από οπλισμένο σκυρόδεμα
(δυο πτερυγότοιχοι σε κάθε βάθρο).

γ) Η κατασκευή των προσβάσεων και στα δυο βάθρα.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις εντολές της επιβλέπουσας του έργου υπηρεσίας.

Η Διευθύνουσα του έργου υπηρεσία δύναται εάν κρίνει σκόπιμο να διατάξει τον ανάδοχο να εκτελέσει εργασίες πέραν των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη ή την παράλειψη κάποιων από τις αναγραφόμενες σε αυτή.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 57.500,00€ με το ΦΠΑ.

Ιωάννινα 17 – 07 - 2017

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάκτης**

**Γεώργιος Στάμος
ΤΕ Εργοδηγός**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ασκών χρέη Αν. Πρ/νου
Τμ. Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. της
Π.Ε. Ιωαννίνων**

**Βασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος της
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ιωαννίνων**

**Βασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός**