

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	ΔΑΠΑΝΕΣ		
						Μερική (€)	Ολική (€)	
	Εργασίες προϋπολογισμού							
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
	1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A-2	μ3	300	1,27	381,00	
	2	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E1 έως E4	A-18.1	μ3	300	2,95	885,00	
	3	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	A-19	μ3	150	10,10	1.515,00	
	4	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	μ3	450	1,05	472,50	
	5	Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων	A-28	μ3	150	2,20	330,00	
	Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α						3.583,50	3.583,50
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
	6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B-1	μ3	60	4,57	274,20	
	7	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	B-4.2	μ3	150	13,40	2.010,00	
	8	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.2	μ3	50	104,00	5.200,00	
	9	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	B-29.4.5	μ3	90	133,00	11.970,00	
	10	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.2	kg	8.000	1,15	9.200,00	
Σύνολο ΤΟΜΑΔΑΣ Β						28.654,20	28.654,20	
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
	11	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	μ3	30	22,90	687,00	
	Σε μεταφορά						687,00	32.237,70

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	ΔΑΠΑΝΕΣ	
						Μερική (€)	Ολική (€)
	Από μεταφορά					687,00	32.237,70
12	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	μ2	500	2,34	1.170,00	
	Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Γ					1.857,00	1.857,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						34.094,70
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00 %	6.137,05
	Σύνολο Σ1						40.231,75
	Απρόβλεπτη δαπάνη					15%	6.034,76
	Σύνολο Σ2						46.266,51
	Πρόβλεψη Αναθεώρησης						104,46
	Σύνολο Σ3						46.370,97
	Φ.Π.Α.					24 %	11.129,03
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ						57.500,00

Ιωάννινα 17 – 07 - 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάκτης

Γεώργιος Στάμος
ΤΕ Εργοδηγός

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ο ασκών χρέη Αν. Πρ/νου Τμ.
Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
Ιωαννίνων

Βασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε.
της Π.Ε. Ιωαννίνων

Βασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός