

ΠΡ/ΣΜΟΣ: 40.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Ένδειξη Εργασίας	Αριθ. Περιγρ. Τιμολ.	Αρθρο Αναθεώρ.	Είδος Μονάδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-4.1	ΟΔΟ-1212	m³	400,00	2,60	1.040,00	
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B-1	ΟΔΟ-2151	m³	45,00	4,95	222,75	
3	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	B-29.2.1	ΟΔΟ-2531	m³	234,00	86,50	20.241,00	
4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m³	20,00	94,20	1.884,00	
5	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	B-49	ΥΔΡ-6752	kg	50,00	1,45	72,50	
6	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN/OD 200 mm	12.29.01.04	ΥΔΡ 6711.2	m	30,00	8,30	249,00	
						Άθροισμα Εργασιών:		23.709,25
						ΓΕ & ΟΕ 18%		4.267,67
						Σύνολο		27.976,92
						Απρόβλεπτα 15%		4.196,54
						Σύνολο		32.173,46
						Αναθεώρηση:		84,60
						Σύνολο		32.258,06
						ΦΠΑ 24%		7.741,94
						Γενικό Σύνολο		40.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα-09-2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΖΕΚΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα-09-2017
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ