

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								7.538,21
	3. ΟΜΑΔΑ Γ.ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ01.1	17	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	5,4	25,56	138,02	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.2	18	ΟΔΟΝ 3211Β	m2	27	2,61	70,47	
	Σύνολο 3. ΟΜΑΔΑ Γ.ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							208,49	208,49
	4. ΟΜΑΔΑ Δ.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ01	19	ΟΙΚ 2269Α	m	22	1,00	22,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	20	ΟΔΟΝ 4110	m2	27	1,20	32,40	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ ΑΙΝ2	21	ΟΔΟΝ 4421Β	ton	2,16	82,75	178,74	
	Σύνολο 4. ΟΜΑΔΑ Δ.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							233,14	233,14
	5. ΟΜΑΔΑ Ε:ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ01.3.4	22	ΟΔΟΝ 2653	m	8	125,00	1.000,00	
	Σύνολο 5. ΟΜΑΔΑ Ε:ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ							1.000,00	1.000,00
	Αθροισμα								8.979,84
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	1.616,37
	Αθροισμα								10.596,21
	Απρόβλεπτα							15,00 %	1.589,43
	Αθροισμα								12.185,64
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								314,36
	Αθροισμα								12.500,00
	ΦΠΑ							24,00 %	3.000,00
	Γενικό Σύνολο								15.500,00

Ιωάννινα 11-09-2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

Ιωάννης Κατσάνος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος της
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. ΙωαννίνωνΒασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Ασκών Χρέη Αναπ. Πρ/νου Τρ.Σ.Ε. της
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. ΙωαννίνωνΒασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός