

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000€**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά:

- Την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της 33<sup>ης</sup> επαρχιακής οδού στη θέση «Θεοτόκος» (Χ.Θ. 10+600 λαμβάνοντας ως αρχή της χιλιομέτρησης τη διασταύρωση της εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κακαβιάς με την 33η επαρχιακή οδό). Η παραπάνω οδός κινείται από Χ.Θ. 8+500 έως Χ.Θ. 11+300 παράλληλα με την κοίτη του ποταμού Κουβαρά. Στη Χ.Θ. 10+600, λόγω πλημμυρών του ως άνω ποταμού παρασύρθηκε μέρος του επιχώματος της οδού καθώς και τμήμα της εξόδου σωληνωτού οχετού. Κρίθηκε επιβεβλημένη η αποκατάσταση του ποδός του επιχώματος με την κατασκευή σαρζανέτ μήκους περίπου 80 μέτρων, σε τρεις σειρές. Στη συνέχεια θα γίνει πλήρωση του κενού με μεταβατικά επιχώματα και η ανακατασκευή της τάφρου στην έξοδο του σωληνωτού οχετού. Επίσης απαιτείται να γίνει συντήρηση του υπάρχοντος χαλινού με C20/25 στις θέσεις που έχει υποστεί υποσκαφή.
- Την εκτέλεση εργασιών στο Δελβινάκι έμπροσθεν της οικίας κ. Ιωάννη Σμπόνια, όπου έχει δημιουργηθεί στο κατάστρωμα της οδού κρατήρας διαμέτρου 60 εκατοστών περίπου, λόγω κατάρρευσης τμήματος της θεμελίωσης του τοίχου αντιστήριξης κατάντη. Προτείνεται η σκυροδέτηση του τμήματος αυτού με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, με την κατασκευή ξυλοτύπου εξωτερικά του τοίχου αντιστήριξης και την επιχωμάτωση της οπής.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π. και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη της εργολαβίας ανέρχεται σε 74.000 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20/11/2017  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20 /11/2017  
Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜ. Τ.Σ.Ε.

ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥΛΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20 /11/ 2017  
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ