



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση ζημιών  
κεντρικής υδροληψίας αρδευτικών  
έργων στη Γλυκή  
και αναχωμάτων στην Ποταμιά»

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Οι μεγάλες πλημμύρες που έχουν πλήξει τον Νομό Θεσπρωτίας τον χειμώνα 2017-2018, προκάλεσαν μεταξύ των άλλων και σοβαρότατες ζημιές διάβρωσης στα προστατευτικά αναχώματα της Κεντρικής Υδροληψίας που εξυπηρετεί τα Αρδευτικά έργα Γλυκής, Πεδιάδας Παραμυθιάς και Καναλλακίου συνολικής έκτασης 100.000στρ., με κίνδυνο την υπονόμηση και αυτής της ίδιας της Υδροληψίας και την αδυναμία εισόδου νερού στα Αντλιοστάσια των τριών έργων, με ό, τι αυτό συνεπάγεται, πέραν του γεγονότος ότι απειλείται, ο παράπλευρος δημοτικός δρόμος, αλλά, σε περίπτωση μεγάλης πλημμύρας και οι οικισμοί Γλυκής-Ποταμιάς.

2. Επίσης κάποια σημεία των αναχωμάτων στην περιοχή Ποταμιάς απαιτούν ενίσχυση, δεδομένου ότι τα υπερέβησαν οι πλημμύρες, προξενώντας ζημιές σε παρακείμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις και έργα του Αρδευτικού Έργου Γλυκής.

3. Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται:

Η διαμόρφωση του υφισταμένου δρόμου πρόσβασης στα σημεία αυτά και η προστασία των διαβρωμένων πρανών στην όχθη του ποταμού, με την κατασκευή βραχώδους πρανούς από φυσικούς ογκολίθους (Φ. Ο.) προελεύσεως λατομείου σε συνολικό μήκος 200μ. περίπου.

4. Για την εκτέλεση των εργασιών, λόγω της κλίσης του εδάφους, του ύψους των πρανών της όχθης του ποταμού και της δυσκολίας προσβάσεων στα σημεία επέμβασης, θα απαιτηθεί, εκτός των άλλων, επιτόπια μετακίνηση του υλικού σε απόσταση μέχρι 100μ, με κατάλληλο εξοπλισμό (μικρό ή μεγάλο φορτωτή, μεγάλο ή και μικρό εκσκαφικό μηχάνημα εξοπλισμένο με αρπάγη, πιθανόν και εκσκαφικό γερανό με συρματόσχοινο-«ντραγκλαϊν» ή άλλο αντίστοιχο, μεγάλα ή μικρά φορτηγά για προσέγγιση στα σημεία επέμβασης ή συνδυασμός όλων αυτών κλπ), για την σωστή τοποθέτηση των Φ. Ο. στις κατάλληλες θέσεις, με ελαχιστοποίηση της απώλειας υλικού, λόγω διασποράς. Μπορεί επίσης να απαιτηθεί η κατασκευή να γίνει με οπισθοπορεία των φορτηγών αυτοκινήτων, απόθεση των Φ. Ο., τμηματική διαμόρφωση του βραχώδους πρανούς με δρόμο επ' αυτού για την περαιτέρω κίνηση των αυτοκινήτων, μέχρι την συνολική κατασκευή του βραχώδους πρανούς.

5 Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **70.700 €**, από τα οποία **7.561,17€** είναι για ΓΕ & ΟΕ, **7.435,15 €** για απρόβλεπτα, **13,31€** για την προβλεπόμενη Αναθεώρηση και **13.683,87 €** για ΦΠΑ.

6. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την μελέτη και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία που θα ορίσει και τον Επιβλέποντα του έργου.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από πιστώσεις της **ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου**, με Κ. Α. **2017ΕΠ530000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» (Υποέργο : Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής υδροληψίας αρδευτικών έργων στη Γλυκή και αναχωμάτων στην Ποταμιά)**, σύμφωνα με την με αριθμό **32701/1164/15-03-2018** Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Ηγουμενίτσα <b>24- 01 - 2018</b>		<b>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 24-01-2018</b>
Ο Συντάξας		Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΠΕΘ α. α.
<b>ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ</b> ΠΟΛ. ΜΗΧ.		<b>ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ</b> ΠΟΛ. ΜΗΧ.