



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης
ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «Βελτίωση-συντήρηση οδού σύνδεσης ΕΟ
Ανατολή – Κατσικάς με την πόλη των Ιωαννίνων»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 055 με ΚΑ 2003ΣΕ05500005

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ: Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά εργασίες βελτίωσης-συντήρησης της οδού που συνδέει την ακτή Μιαούλη του Δήμου Ιωαννιτών με την οδό Αλ. Παπαναστασίου (ΕΟ Ανατολή-Κατσικάς)(GoogleEarth, απόσπασμα 1).

Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι:

Εργασίες απόξεσης ασφαλικού οδοστρώματος σε βάθος έως 6 εκατοστά στις συναρμογές των οδών καθώς και στα σημεία που απαιτείται προκειμένου να επιτευχθούν τα εγκεκριμένα υψόμετρα.

Α) Για τα τμήματα της οδού που λόγω φθορών δεν υπάρχει ασφαλιστικότητα (λακκούβες, που σε ορισμένα σημεία είναι ευρείας έκτασης)προβλέπεται να γίνουν :

Επάνω στην υπάρχουσα οδοστρωσία θα γίνει ασφαλική προεπάλειψη, θα τοποθετηθεί ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους, ασφαλική συγκολλητική επάλειψη και τέλος θα διαστρωθεί με ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους πέντε (5) εκατοστών.

Β) Για το υπόλοιπο τμήμα :

- Θα τοποθετηθεί ασφαλική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους σε σημεία που θα κριθεί απαραίτητο

για την επίτευξη των σωστών υψομέτρων και επάνω από αυτά ασφαλική συγκολλητική επάλειψη.

- Θα εφαρμοσθεί ασφαλική συγκολλητική επάλειψη πάνω στον υπόλοιπο υπάρχοντα ασφαλιστικότητα.
- Στη συνέχεια θα διαστρωθεί με ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους πέντε (5) εκατοστών.

Τέλος οι οριογραμμές της οδού σε όλο το μήκος της θα διαγραμματιστούν με ανακλαστική βαφή.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλο το μήκος της οδού που προβλέπεται να γίνουν οι παραπάνω εργασίες βρίσκεται εκτός της καθορισμένης οριογραμμής της παρόχθιας ζώνης των περιοχών που βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού(στα δύο άκρα αυτής) και οι οποίες είναι:

- I. Περιοχή Λασπότοπος (από την οδό Βογιάννου έως το ψυχαγωγικό κέντρο Ιωαννίνων(ιχθυολεκάνες)), στη λίμνη Πασμώτιδα του Δήμου Ιωαννιτών(Σχέδιο 1) και
- II. Στην περιοχή από τις ιχθυολεκάνες του Δήμου Ιωαννιτών μέχρι και το Δήμο Παμβώτιδας, στη λίμνη Παμβώτιδα (Σχέδιο2).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι θέσεις των τμημάτων θα υποδειχθούν ακριβώς από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας.
2. Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δύναται αν κρίνει σκόπιμο να διατάξει τον ανάδοχο να εκτελεί εργασίες και πέρα των συμπεριλαμβανομένων στα συμβατικά τεύχη ή την παράλειψη κάποιων από τις αναγραφόμενες σε αυτά.
3. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π. και Π.Ε.Τ.Ε.Π.(εγκύκλιος

17/7-9-2016της Γενικής Γραμματείας Υποδομών-Γενική Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης-Δ/νση Κανόνων και Ποιότητας) και τις εντολές της επιβλέπουσας για το έργο Υπηρεσίας.

4. Το σύνολο του έργου θα κατασκευαστεί πάνω σε ήδη υπάρχοντα διανοιγμένο δρόμο, δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών και δεν πρόκειται να γίνει καμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων της του έργου ΣΑΕ 055 με ΚΑ 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας», σύμφωνα με την αριθ. 13551/21-04-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης(ΑΔΑ:7ΩΞΜ465ΦΘΕ-20Ο).Επισης, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με την πρόοδο των έργων, με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ.

Ιωάννινα 20-03- 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

Ιωάννης Κατσάνος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊσταμένος της
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωανίνων

Βασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Ασκών Χρέη Πρ/νου
Τμ. Σ.Ε.

της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων

Βασίλειος Οικονόμου
Πολιτικός Μηχανικός