

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΕΡΓΟ : Συντήρηση Ε.Ο Άρτας - Καρδίτσας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 150.000,00 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά

Η παρούσα εργολαβία αφορά την συντήρηση του οδοστρώματος σε διάφορα τμήματα της Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας και συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω:

- Στην χ.θ. 40+700 θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος σε τμήμα περίπου 60 τ.μ. με αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και υλικών οδοστρώσας σε βάθος 1,0 μ περίπου και επανακατασκευή με υλικά οδοστρώσας, 1 ασφατική στρώση πάχους 5,0 εκ. και 1 στρώση κυκλοφορίας 5,0 εκ.
- Στην χ.θ. 43+800 θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος σε τμήμα περίπου 90 τ.μ. με αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και υλικών οδοστρώσας σε βάθος 3,0 μ περίπου και επανακατασκευή με υλικά οδοστρώσας, 1 ασφατική στρώση πάχους 5,0 εκ. και 1 στρώση κυκλοφορίας 5,0 εκ.. Επίσης θα κατασκευαστεί τριγωνικός τοίχος από σαρζανέτ κατάντι της οδού διαστάσεων περίπου 30,0 μ μήκος, πλάτος 3,0 μ και ύψος 3,0 μ.
- Στην χ.θ. 54+500 θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος σε τμήμα περίπου 160 τ.μ. με αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και υλικών οδοστρώσας σε βάθος 3,0 μ περίπου και επανακατασκευή με υλικά οδοστρώσας, 1 ασφατική στρώση πάχους 5,0 εκ. και 1 στρώση κυκλοφορίας 5,0 εκ.. Επίσης θα κατασκευαστεί τριγωνικός τοίχος από συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) κατάντι της οδού διαστάσεων περίπου 40,0 μ. μήκος, πλάτος 3,0 μ και ύψος 3,0 μ. και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνα διατομής 1,0 μ. σε μήκος 5,0 μ. σε αντικατάσταση υφιστάμενου τμήματος.
- Στην χ.θ. 56+400 θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος σε τμήμα περίπου 90 τ.μ. με αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα και υλικών οδοστρώσας σε βάθος 2,0 μ περίπου και επανακατασκευή με υλικά οδοστρώσας, 1 ασφατική στρώση πάχους 5,0 εκ. και 1 στρώση κυκλοφορίας 5,0 εκ.. Επίσης θα κατασκευαστεί επενδυμένη τάφος 50,0 μ. περίπου ανάντι της οδού και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνα διατομής 1,0 μ σε μήκος 3,0 μ. σε αντικατάσταση υφιστάμενου τμήματος.
- Σε διάφορα τμήματα της οδού θα γίνει καθαρισμός τάφρων και οχετών, αποκαταστάσεις οδοστρώματος με ασφαλτοστρώσεις ασφατικής στρώσης μεταβλητού πάχους ή με ασφατική στρώση κυκλοφορίας καθώς και διαγράμμιση αυτού.

Παρατηρήσεις:

1. Οι θέσεις των τμημάτων θα υποδειχθούν ακριβώς από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε εργασίες συντήρησης σε οποιοδήποτε σημείο τμήματος που θα κριθεί απαραίτητο για την κάλυψη των απρόβλεπτων εργασιών μετά από σχετική εντολή και υπόδειξη της Υπηρεσίας μας.

3. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις εντολές της επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας

Ιωάννινα 27-06-2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

Νικόλαος Κολιός
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο αναπλ Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας Ηπείρου

Δημήτριος Αναγνώστου
Πολιτικός Μηχανικός