

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός της παρούσας εργολαβίας είναι:

α) Οι κατασκευές τοίχων αντιστήριξης επί της Ε.Ο Πρέβεζας Πάργας.

Τα σημεία κατασκευής του τοίχου είναι σε δύο περιοχές που έχουν διαπιστωθεί έντονα κατολισθητικά φαινόμενα, ανάντι της Ε.Ο και έχουν μήκος 20 μέτρα η καθεμιά. Πρόκειται να κατασκευάσουμε σύνθετη διάταξη, η βάση της οποίας θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 , με 1,5 μ ύψος ανωδομής και στη συνέχεια συστοιχία από συρματοκιβώτια επιπλέον 2μ καθ' ύψος.

Αναλυτικά θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:

- Γενική εκσκαφή του χώρου όπου θα γίνουν οι εργασίες.
- Εκσκαφή θεμελίου για την κατασκευή του τοίχου.
- Κατασκευή βάσης και τοίχου 1,5 μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.
- Επίχωμα μεταβατικό στο πίσω μέρος του τοίχου.
- Διαμόρφωση τάφρου αποστράγγισης κατά μήκος του τοίχου, πάνω από το θεμέλιο.
- Κατασκευή οπλισμένης εδαφόπλακας για την έδραση των συρματοκιβωτίων.
- Κατασκευή συστοιχίας συρματοκιβωτίων κατά μήκος του τοίχου και σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας.
- Μεταβατικό επίχωμα πίσω από τα συρματοκιβώτια.

β) Κατασκευή συστοιχίας συρματοκιβωτίων κατά μήκος υπάρχοντος τοίχου 50 μέτρων περίπου και σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας.

γ) Στα τμήματα οδοστρώματος προς αποκατάσταση, αφού γίνει απόξεση στρώσεων υφιστάμενου ασφαλικού στην αρχή και στο τέλος των τμημάτων, θα εφαρμοστεί ασφαλική συγκολλητική επάλειψη και θα πραγματοποιηθούν εργασίες με κατασκευή μιας ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους ή αντιολισθηρα στρώση κυκλοφορίας όπου κρίνεται απαραίτητο.

δ) Θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή στα υπάρχοντα πρότυπα οριζόντιας σήμανσης της Εθνικής Οδού.

Θα υποβληθεί από τον ανάδοχο στατική μελέτη στην υπηρεσία για έγκριση.

Ιωάννινα 30 Μαΐου 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάκτης

Μπάσιου Άννα
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος της
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου

Ελέγχθηκε
Ο Ασκών Χρέη Αν.
Προϊστάμενου Τ.Σ.Ε.
της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου
κ.α.α

Αλεξία Τσώλα
Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτριος Αναγνώστου
Πολιτικός Μηχανικός

