



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Βελτίωση-αποκατάσταση επαρχιακής οδού από  
Δολιανά έως εθνική οδό Ιωαννίνων Κονίτσης"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 120.000,00 €  
ΧΡΗΣΗ: 2017

Π Ρ Ο Ψ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΑΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔ ΑΡΘΟΥ	ΚΩΔ ΑΝΑΘ	ΑΤ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €
<b>1 Χωματοουργικά</b>									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	1	m3	1.300	0,70	910,00	
2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ Α-18.3	ΟΔΟ-1510	2	m3	1.050	11,70	12.285,00	
3	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ-1530	3	m3	1.050	1,05	1.102,50	
<b>Σύνολο Χωματοουργικά (3 εργασίες)</b>								<b>14.297,50</b>	<b>14.297,50</b>
<b>2 Τεχνικά έργα</b>									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ-2151	4	m3	20	4,00	80,00	
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ Β-29.2.2	ΟΔΟ-2531	5	m3	12	89,80	1.077,60	
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ-7018	6	kg	100	1,15	115,00	
4	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC- U, SDR 41, DN 400 mm	ΥΔΡ 12.10.08	ΥΔΡ 6711.6	11	m	16	34,00	544,00	
<b>Σύνολο Τεχνικά έργα (4 εργασίες)</b>								<b>1.816,60</b>	<b>1.816,60</b>
<b>3 Οδοστρωσία</b>									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπακνωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ Γ-1.2	ΟΔΟ- 3111.B	7	m2	4.950	1,67	8.266,50	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ Γ-2.2	ΟΔΟ- 3211.B	8	m2	4.700	1,77	8.319,00	
<b>Σύνολο Οδοστρωσία (2 εργασίες)</b>								<b>16.585,50</b>	<b>16.585,50</b>
<b>4 Ασφαλτικά</b>									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ-4110	9	m2	4.200	1,20	5.040,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	ΟΔΟ-4521B	10	m2	4.200	7,99	33.558,00	
<b>Σύνολο Ασφαλτικά (2 εργασίες)</b>								<b>38.598,00</b>	<b>38.598,00</b>

ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

0,00 71.297,60

ΑΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔ ΑΡΘΟΥ	ΚΩΔ ΑΝΑΘ	ΑΤ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ								0,00	71.297,60
(11 εργασίες στην μελέτη)		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ:							71.297,60

ΓΕ και ΟΕ: 18,00% 12.833,57

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ  
ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ: 84.131,17**

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 15,00% 12.619,68

**ΣΥΝΟΛΟ Σ1: 96.750,85**

**ΣΥΝΟΛΟ Σ2: 96.750,85**

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 23,34

**ΣΥΝΟΛΟ Σ3: 96.774,19**

ΦΠΑ: 24,00% 23.225,81

**ΣΥΝΟΛΟ Σ4: 120.000,00**

**ΣΥΝΟΛΟ Σ4 ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ €: 120.000,00**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1-8-2017

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1-8-2017

Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Σ.Ε ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ