

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	1	tonx1 0m	200,00	5,60	1.120,00	
2	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	2	tonx1 0m	800,00	2,00	1.600,00	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.02	ΟΙΚ 1137	3	ton.k m	1.600,00	0,45	720,00	
4	Αποχωμάτωση και καθαρισμός εξωραχίων θόλων δια χειρών	ΝΑΟΙΚ Ν\20.04	ΟΙΚ 2122	4	m3	40,00	50,00	2.000,00	
5	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ 22.02	ΟΙΚ 2204	5	m3	10,00	22,50	225,00	
6	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσας	ΝΑΟΙΚ 22.03	ΟΙΚ 2212	6	m3	1,00	5,60	5,60	
7	Υδροβολή όψεων λιθοδομής	ΝΑΟΙΚ Ν\22.23.4	ΟΙΚ 2252	7	m2	1,00	4,00	4,00	
8	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	8	m2	10,00	16,80	168,00	
9	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	9	m3	10,00	56,00	560,00	
10	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ 22.52	ΟΙΚ 2275	10	m2	140,00	2,60	364,00	
11	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	11	m2	43,00	5,60	240,80	
12	Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες	ΝΑΟΙΚ 22.71	ΟΙΚ 2241	12	m2	150,00	6,70	1.005,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								8.012,40	8.012,40
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Ελαφροσκυρόδεμα από κόκκους διογκωμένης πολυστερίνης και χρήση τσιμέντου Δανίας	ΝΑΟΙΚ Ν\35.04.1	ΟΙΚ 3506	13	m3	43,00	260,00	11.180,00	
2	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	14	m	50,00	19,70	985,00	
3	Τσιμεντοκονία εξομάλυνσης με ίνες πολυπροπυλενίου και ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	ΝΑΟΙΚ Ν\73.36	ΟΙΚ 7340	15	m2	100,00	28,00	2.800,00	
4	Ενίσχυση εξωραχίων θόλων με τσιμεντοκονία	ΝΑΟΙΚ Ν\73.36.2	ΟΙΚ 7340	16	m2	6,00	20,00	120,00	
5	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά δύο συστατικών	ΝΑΟΙΚ Ν\79.08	ΟΙΚ 7903	17	kg	735,00	9,00	6.615,00	
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								21.700,00	21.700,00
3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
1	Τοπτικές επισκευές παρειάς λιθοδομής - λίθινα κλειδιά συρραφής	ΝΑΟΙΚ Ν\43.01.1	ΟΙΚ 4301	18	MM	3,00	70,00	210,00	
Σε μεταφορά								210,00	29.712,40

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								210,00	29.712,40
2	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	ΝΑΟΙΚ 43.01.02	ΟΙΚ 4307	19	m3	1,00	93,00	93,00	
3	Κρηπίδα καμπυλοειδούς ή απλής ορθογωνικής όψεως	ΝΑΟΙΚ Ν\43.22.1	ΟΙΚ 4307	20	MM	25,00	25,00	625,00	
4	Τοποθέτηση υπάρχουσας κρηπίδας καμπυλοειδούς ή απλής ορθογωνικής όψεως	ΝΑΟΙΚ Ν\43.22.2	ΟΙΚ 4307	21	MM	45,00	15,00	675,00	
5	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)	ΝΑΟΙΚ 71.02	ΟΙΚ 7102	22	m2	70,00	16,80	1.176,00	
6	Αρμολογήματα εξωραχίων και εσωραχίων θόλων και τρούλου	ΝΑΟΙΚ Ν\71.02	ΟΙΚ 7102	23	m2	110,00	25,00	2.750,00	
7	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	24	m2	15,00	14,00	210,00	
Σύνολο : 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								5.739,00	5.739,00
4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επιστέγαση με σχιστόπλακες	ΝΑΟΙΚ Ν\72.15.1	ΟΙΚ 7211	25	m2	240,00	70,00	16.800,00	
2	Επιστρώσεις στηθαίων με χονδρόπλακες	ΝΑΟΙΚ Ν\73.11.5	ΟΙΚ 7311	26	m2	10,00	32,00	320,00	
3	Τοποθέτηση φύλλου μολυβιού	ΝΑΟΙΚ Ν\79.39	ΟΙΚ 7935	27	MM	17,00	27,00	459,00	
Σύνολο : 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								17.579,00	17.579,00
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
1	Σιδερένιοι ελκυστήρες ανοξείδωτου χάλυβα.	ΝΑΟΙΚ Ν\38.30.1	ΟΙΚ 3873	28	kg	100,00	25,00	2.500,00	
2	Πλακες αγκύρωσης από ανοξείδωτο χάλυβα	ΝΑΟΙΚ Ν\38.30.2	ΟΙΚ 3873	29	TEM	10,00	45,00	450,00	
3	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.76.02	ΟΙΚ 5277	30	m3	10,00	675,00	6.750,00	
4	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	ΟΙΚ 5282	31	m2	140,00	19,00	2.660,00	
5	Σανίδωμα στέγης εμφανές με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ Ν\52.80.03	ΟΙΚ 5283	32	m2	140,00	18,00	2.520,00	
6	Παράθυρα "χωρικού" τύπου από ξυλεία καστασιάς ή δρυός Αμερικής Α ποιότητας ή Αφρικής	ΝΑΟΙΚ Ν\54.28.1	ΟΙΚ 5428	33	m2	7,00	350,00	2.450,00	
7	Θύρα καρφωτή από ξυλεία καστασιάς ή δρυός Αμερικής Α ποιότητας ή Αφρικής	ΝΑΟΙΚ Ν\54.56.1	ΟΙΚ 5456	34	m2	1,50	1.200,00	1.800,00	
8	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2	ΝΑΟΙΚ 62.01	ΟΙΚ 6201	35	kg	16,00	7,90	126,40	
9	Σιδεριές παραθύρων	ΝΑΟΙΚ Ν\64.06	ΝΑΟΙΚ 6407	36	kg	80,00	12,00	960,00	
10	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm	ΝΑΟΙΚ 72.31.02	ΟΙΚ 7231	37	m2	140,00	14,60	2.044,00	
11	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 4,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.01.02	ΟΙΚ 7603	38	m2	1,50	22,00	33,00	
12	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή ημικυκλική	ΑΤΗΕ Ν\8062.3	Η\ΛΜ 1	39	μμ	18,00	17,00	306,00	
13	Υδρορροή κατακόρυφη από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3in	ΑΤΗΕ Ν\8062.4	Η\ΛΜ 1	40	μμ	9,00	20,00	180,00	
Σύνολο : 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								22.779,40	22.779,40
Σε μεταφορά									75.809,80

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά								75.809,80
	6. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
1	Σωστικές επεμβάσεις τοιχογραφιών εν όψει αναστηλωτικών εργασιών	ΝΑΟΙΚ Ν\77.01.01		41	m2	65,00	160,00	10.400,00	
2	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.71.01	ΟΙΚ 7771	42	m2	200,00	10,70	2.140,00	
3	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.96	ΟΙΚ 7744	43	m2	280,00	2,80	784,00	
	Σύνολο : 6. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							13.324,00	13.324,00
Άθροισμα									89.133,80
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	16.044,08
Άθροισμα									105.177,88
Απρόβλεπτα								15,00%	15.776,68
Άθροισμα									120.954,56
Πρόβλεψη αναθεώρησης									13,18
Άθροισμα									120.967,74
ΦΠΑ								24,00%	29.032,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									150.000,00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 01-08-2018
ΟΙ
ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΤΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΑΒΒΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 01/08/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΗ
κάα

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 01/08/2018
Η
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ