

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ)</b>						
1	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm.	ΟΔΟ-1132	m <sup>2</sup>	700,00	1,15 €	805,00 €	
2	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	8.500,00	0,45 €	3.825,00 €	
3	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος.	ΟΔΟ-4421B	ton	30,00	80,22 €	2.406,60 €	
4	Δ-9.1	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	ΟΔΟ-4521B	m <sup>2</sup>	8.100,00	8,93 €	72.333,00 €	
		ΣΥΝΟΛΟ						79.369,60 €
		<b>ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>						
5	Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	2.500,00	3,80 €	9.500,00 €	
		ΣΥΝΟΛΟ						9.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ	88.869,60 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	15.996,53 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	104.866,13 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	15.729,92 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	120.596,05 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	371,69 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	120.967,74 €
Φ.Π.Α. 24%	29.032,26 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	150.000,00 €

Ιωάννινα 30 Μαΐου 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο ασκών χρέη  
Αν. Προϊσταμένου Τ.Σ.Ε.  
κ.α.α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Αν. Προϊστάμενος  
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου

Χρήστος Καραγιαννίδης  
Πολιτικός Μηχανικός

Αλεξάνδρα Τσώλα  
Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτριος Αναγνώστου  
Πολιτικός Μηχανικός