

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : "Συντήρηση - βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας"  
  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑΕ 02.01.071.9771.9000.025  
ΠΟΡΟΙ ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 150.000,00 ΕΥΡΩ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
		<b>ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ( ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ).</b>						
1	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m <sup>2</sup>	6.500,00	1,15 €	7.475,00 €	
2	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	6.500,00	0,45 €	2.925,00 €	
3	Δ-6.ΣΧ	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-4421.Β	ton	55,00	78,80 €	4.334,00 €	
4	Δ-9.1	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπακνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m <sup>2</sup>	6.500,00	8,80 €	57.200,00 €	
		<b>ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>						
5	Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	4.500,00	3,80 €	17.100,00 €	

89.034,00

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>89.034,00</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%	16.026,12
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>105.060,12</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	15.759,02
<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ1</b>	<b>120.819,14</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	148,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ2</b>	<b>120.967,74</b>
ΦΠΑ 24%	29.032,26
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>150.000,00</b>

Ιωάννινα, 30 Μαΐου 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Ο Συντάκτης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο ασκών χρέη Αν. Πρ/νου Τμ. Σ.Ε.  
της Δ.Τ.Ε. /Π.Η.

Παπαδημητρίου Βλάσης  
Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτριος Αναγνώστου  
Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτριος Αναγνώστου  
Πολιτικός Μηχανικός