



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: "Αντιπλημμυρική προστασία αριστερής όχθης
Ζαγορίτικου ποταμού στα όρια της Τ.Κ. Μηλιωτάδων"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 70.000,00 €
ΧΡΗΣΗ: 2018

Π Ρ Ο Ψ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΑΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔ ΑΡΘΟΥ	ΚΩΔ ΑΝΑΘ	ΑΤ	Μ.Μ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €
1 Χωματοουργικά									
1	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	ΟΔΟ Α-19	ΟΔΟ-3121Β	1	m3	50	8,20	410,00	
2	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ-1530	2	m3	50	1,05	52,50	
3	Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων	ΟΔΟ Α-28	ΥΔΡ-6054	3	m3	1.100	2,20	2.420,00	
Σύνολο Χωματοουργικά (3 εργασίες)								2.882,50	2.882,50
2 Τεχνικά έργα									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ-2151	4	m3	350	4,00	1.400,00	
2	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων- Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ Β-65.1.1	ΟΔΟ-2311	5	kg	7.000	2,70	18.900,00	
3	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ Β-65.2	ΟΔΟ-2312	6	m2	3.500	2,50	8.750,00	
4	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ Β-65.3	ΟΔΟ-2313	7	m3	500	19,20	9.600,00	
Σύνολο Τεχνικά έργα (4 εργασίες)								38.650,00	38.650,00
(7 εργασίες στην μελέτη)								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σς:	41.532,50

ΓΕ και ΟΕ: 18,00% 7.475,85

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ: 49.008,35**

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 15,00% 7.351,25

ΣΥΝΟΛΟ Σ1: 56.359,60

ΣΥΝΟΛΟ Σ2: 56.359,60

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 92,01

ΣΥΝΟΛΟ Σ3: 56.451,61

ΦΠΑ: 24,00% 13.548,39

ΣΥΝΟΛΟ Σ4: 70.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Σ4 ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ €: 70.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 21-9-2018

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 21-9-2018
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 21-9-2018
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Δ.Π

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ