

<p><b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b>  <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ</b>  <b>ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ</b>  <b>ΠΡΟΓΡ/ΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ</b>  <b>ΥΠΟΔΟΜΩΝ</b>  <b>Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ</b>  <b>ΗΠΕΙΡΟΥ</b>  <b>ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b></p>	<p><b>ΕΡΓΟ :</b> « Συντήρηση - αποχιονισμός - αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014- 2016 ( π.κ. 2013ΕΠ03000011) ».</p> <p><b>ΥΠΟΕΡΓΟ :</b> « Αποκατάσταση βατότητας σε δρόμο που εξυπηρετεί ΑΜΕΑ στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων ( θέση Φλουδέϊκα) ».</p> <p><b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :</b> ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2013ΕΠ03000011.</p> <p><b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :</b> 49.600,00 ΕΥΡΩ.</p>
--	--

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα εργολαβία αφορά στη βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στον οικισμό Φλουδέϊκα της Τ.Κ. Ράμιας. Το συγκεκριμένο τμήμα μήκους 500,00m είναι χωμάτινο σε κακή κατάσταση χωρίς τεχνικά για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων. Απαιτείται η τοιμεντόστρωση της οδού και η κατασκευή σωληνωτών οχετών για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων σε παρακείμενο ρέμα.

#### **Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

##### **Οικισμός Φλουδέϊκα**

1. Διάνοιξη χωμάτινης τάφρου σε μήκος 300 m
2. Κατασκευή σωληνωτού οχετού Φ600 στη θέση " Λαγκάδα ", μήκους 6 m με την κατασκευή τεχνικών εισόδου και εξόδου
3. Κατασκευή σωληνωτού οχετού Φ600 στη θέση " Πλατάνια ", μήκους 5 m με την κατασκευή τεχνικών εισόδου και εξόδου
1. Τοιμεντόστρωση οδού ( αρχή οδού από διασταύρωση ) από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,15 εκ επί χωμάτινης οδού σε μήκος 440 m και πλάτος από 3,30 m έως 3,50 m

Αναλυτικά οι εργασίες σε ποσότητες που προβλέπεται να γίνουν είναι:

1. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες συνολικού όγκου προϊόντων εκσκαφής **150,00 m<sup>3</sup>**.
2. Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος , συνολικών μέτρων **300,00 m**
3. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σωληνωτών οχετών, συνολικού όγκου **60,00 m<sup>3</sup>**.

4. Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών, συνολικού όγκου **2,00 m<sup>3</sup>**.
5. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15, συνολικού όγκου **7,00 m<sup>3</sup>**.
6. Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20, συνολικού όγκου **228,00 m<sup>3</sup>**.
7. Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20, συνολικού όγκου **16,00 m<sup>3</sup>**.
8. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 , συνολικού όγκου **4,00 m<sup>3</sup>**.
9. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων, συνολικού βάρους **3.150,00 Kgr**.
10. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 -Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm, συνολικών μέτρων **11,00 m** .

ΙΩΑΝΝΙΝΑ , 31 Οκτωβρίου 2018.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Τ.Σ.Ε./Π.Η.

Αλεξάνδρα Τσώλα  
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος της  
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου κ.α.α.

Ελένη Νικολού  
Πολιτικός Μηχανικός