

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
(Π.Ε.) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΕΡΓΟ: Βελτίωση –  
ασφαλτόστρωση  
επαρχιακής οδού στην  
Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου  
Δήμου Ζίτσας**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 €**

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της επαρχιακής οδού που οδηγεί στην Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου του Δήμου Ζίτσας, σε μήκος περίπου 720m. Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεσθούν περιλαμβάνουν:

- α) Τοπική βελτίωση του υφιστάμενου οδοστρώματος. Θα διαστρωθεί υλικό βάσης μεταβλητού πάχους όπου απαιτείται για την εξομάλυνση της επιφάνειας, ασφατική προεπάλειψη ανασφάλτωσης βάσης και συγκολλητική επάλειψη επί ασφατικής στρώσης.
- β) Γενική εκσκαφή ανάντη και κατόντη της υφιστάμενης οδού, μέγιστου πλάτους 2,50m και βάθους 0,20m. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί στρώση υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0,10m και στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10m και ασφατική προεπάλειψη ανασφάλτωσης βάσης.
- γ) Κατασκευή ασφατικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m σε όλο το πλάτος της οδού.

Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000017)» (Υποέργο: Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού στην Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου Δήμου Ζίτσας).

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα σύμφωνα με τις ισχύουσες ΠΕΤΕΠ και τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. και θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

Ιωάννινα, 01/11/2018

Ιωάννινα, .../11/2018

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

**Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε. Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΕΚΚΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ιωάννινα, .../11/2018

**Ο ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**