



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση οδού προς  
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις  
περιοχής Κεστρίνης»

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Η παρούσα μελέτη αφορά αποκατάσταση οδού προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής Κεστρίνης.

2. Πρόκειται περί αγροτικής οδού, που στην αρχή της είναι ασφαλτοστρωμένη σε μήκος 500,00μ και στη συνέχεια είναι χωματόδρομος σε μήκος 1500μ, που βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, παρά τις συνεχείς εργασίες συντήρησης και βελτίωσής του, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων και άλλων βαρέων οχημάτων (φορτηγών), καθώς είναι κύριας σημασίας, γιατί συνδέει πολλές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και αγροκτήματα του κάμπου, με ετήσια παραγωγή εκατοντάδων χιλιάδων τόννων εσπεριδοειδών με την οδό Κεστρίνης-Ν. Σελεύκειας-Ηγουμενίτσας, επί της οποίας βρίσκονται και συσκευαστήρια εσπεριδοειδών. Αυτό έχει σαν συνέπεια σε πολλά σημεία να είναι αδύνατη η χρήση της κατά τους χειμερινούς μήνες.

3. Με την παρούσα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες

- Καθαρισμός των άκρων της οδού από χώματα και την υπάρχουσα βλάστηση
- Απόξεση υπάρχοντος ασφατικού οδοστρώματος σε μήκος 500μ και πλάτος 5,00μ
- Κατασκευή υπόβασης οδοστρώσας με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, μέσου μεταβλητού πάχους 10εκ. και πλάτους 6,50μ και σε μήκος 1.500μ
- Κατασκευή μιας στρώσης βάσης οδοστρώσας με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, πάχους 10εκ. και πλάτους 6,30μ και σε μήκος 1.500μ
- Ασφαλτική προεπάλειψη σε μήκος 1.500μ και πλάτος 6μ
- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη σε μήκος 500μ και πλάτος 5,00μ
- Στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 σε μήκος 2.000μ και σε μέσο πλάτος 6,00μ

3. Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **248.000,00 €** από τα οποία **26.520,34€** είναι για ΓΕ & ΟΕ, **26.078,33 €** είναι για τα απρόβλεπτα, **66,13 €** για την προβλεπόμενη αναθεώρηση και **48.000,00 €** για Φ.Π.Α.

4. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Π. Τ. Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα ορίσει και τον Επιβλέποντα του έργου.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ. Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση –αποχιονισμός-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016» (π. κ. 2013ΕΠ03000011) (Υποέργο : Αποκατάσταση οδού προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις περιοχής Κεστρίνης)» και με υπάρχουσα πίστωση το ποσό των **250.000,00€**.

	Ηγ/τσα 12-03-2018	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Συντάξασα		Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΠΕΘ
ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.		ΠΑΥΛΟΣ Α. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ