



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ-  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΕΡΓΟ :** "Βελτίωση-ασφαλτόστρωση οδού  
σύνδεσης Τ.Κ Ελευθεροχωρίου με την  
μονάδα Ε.Ε.Α.Σ.Α. Π.Η"

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 247.000 €

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες για την βελτίωση και ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης οδού που συνδέει τον οικισμό Ελευθεροχωρίου της Τ.Κ Πολυγύρου του Δήμου Δωδώνης με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και την 12<sup>η</sup> επαρχιακή οδό.

Η βελτίωση της οδού ακολουθεί σε όλο το μήκος την χάραξη της υφιστάμενης οδού βελτιώνοντας την, με σκοπό την αύξηση της λειτουργικότητας και την ασφάλεια της με την ελάχιστη επέμβαση στην αισθητική του τοπίου.

Ειδικότερα η υπό μελέτη οδός ξεκινά από την διασταύρωση της με την 12η επαρχιακή οδό δίπλα από την μονάδα Ε.Ε.Α.Σ.Α/Π.Η (χθ 0+000) και καταλήγει στον οικισμό Ελευθεροχωρίου (Χθ 1+756,83).

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

- Χωματοургικά: περιλαμβάνονται περιορισμένης έκτασης εκσκαφές- επιχωματώσεις, ώστε η υφιστάμενη οδός να αποκτήσει σε όλο το μήκος της το απαιτούμενο πλάτος καταστρώματος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
- μικρά τεχνικά : Όπου δεν υπάρχει ή είναι ανεπαρκής, θα διανοιχθεί τάφρος για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων, ώστε αυτά να απομακρύνονται από το οδόστρωμα και να οδηγούνται στους φυσικούς τους αποδέκτες ελεύθερα ή μέσω των μικρών τεχνικών έργων/ σωληνωτών αγωγών που υπάρχουν (ΣΟΦ600+285, ΣΟΦ1000 0+660,) ή θα κατασκευασθούν (ΝΣΟΦ1000 ΧΘ1+030, ΝΣΟΦ1000 ΧΘ 1+295).

Οδοστρωσία : Θα κατασκευασθούν:

- Μία στρώση βάσης πάχους 0,10μ της ΕΤΕΠ 05-03-03-00. (παλιά ΠΤΠ 0-155).
- Μία στρώση υπόβασης μεταβλητού πάχους 0,10μ-0,20μ της ΕΤΕΠ 05-03-03-00 (το πάχος ανάλογα με την αντοχή του υποκείμενου εδαφικού υποστρώματος.

Ασφαλτικά: Σαν τελική επιφάνεια κυκλοφορίας θα κατασκευασθεί ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπίεσμένου πάχους 50 χιλιοστών αφού προηγηθεί ασφαλική προεπάλειψη της τελικής επιφάνειας της βάσης οδοστρωσίας.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Ιωάννινα 23-11-2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ιωάννινα 23-11-2018  
Ο Αναπλ. Προϊστ. Δ/σης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ιωάννινα 23-11-2018  
Η Προϊστ. Τμ. Συγκ. Έργων.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΑΓΚΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ