

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.630,00 Ευρώ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	<b>1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								
1	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	1	m2	27,00	2,20	59,40	
2	Αποξήλωσης τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	ΝΑΟΙΚ 22.70.02	ΟΙΚ 2275	2	m2	28,00	6,20	173,60	
	<b>Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>							<b>233,00</b>	<b>233,00</b>
	<b>2. ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>								
1	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	3	m2	1,80	118,00	212,40	
2	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.06	ΟΙΚ 6104	4	kg	30,00	2,80	84,00	
3	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	5	kg	60,00	3,10	186,00	
4	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	6	kg	80,00	2,80	224,00	
5	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.02.02.01	ΟΙΚ 6502	7	m2	4,00	175,00	700,00	
6	Προθήκες από αλουμίνιο (βιτρίνες) για χωρίσματα εσωτερικών χώρων	ΝΑΟΙΚ N\65.16.03	ΟΙΚ 6519	8	m2	26,00	150,00	3.900,00	
7	Αυτόματη ανοιγόμενη συρόμενη υαλόθυρα	ΝΑΟΙΚ N\76.35.02	ΟΙΚ 5428	9	τεμ.	1,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Σύνολο : 2. ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>							<b>7.306,40</b>	<b>7.306,40</b>
	<b>3. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								
1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια όποιασδήποτε διάστασης έως 60*60εκ.	ΝΑΟΙΚ N\73.33.1	ΟΙΚ 7331	10	m2	30,00	40,00	1.200,00	
2	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με οικολογικά πλαστικά χρώματα	ΝΑΟΙΚ N\77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	11	m2	190,00	9,00	1.710,00	
3	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.01	ΟΙΚ 7809	12	m2	42,00	13,00	546,00	
4	Σύστημα κλιματισμού ψύξης - θέρμανσης (12.000 btu)	ΑΤΗΕ N\8557	Η/ΛΜ 33	13	τεμ.	1,00	600,00	600,00	
5	Φωτιστικό σώμα οροφής LED > 45 W (ενδεικτικά 4600 Lm)	ΑΤΗΕ N\8972	Η/ΛΜ 59	14	τεμ.	8,00	230,00	1.840,00	
	<b>Σύνολο : 3. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>							<b>5.896,00</b>	<b>5.896,00</b>
	<b>Σε μεταφορά</b>								<b>13.435,40</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Άθροισμα</b>									<b>13.435,40</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	2.418,37
<b>Άθροισμα</b>									<b>15.853,77</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	2.378,07
<b>Άθροισμα</b>									<b>18.231,84</b>
Πρόβλεψη αναθεώρησης									18,16
<b>Άθροισμα</b>									<b>18.250,00</b>
ΦΠΑ								24,00%	4.380,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>22.630,00</b>

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30 / 05 /2018

**Η**  
**ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

**ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΑΒΒΑ**  
**ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30 /05/ /2018

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
**Ο**  
**ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΗ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30 / 05 /2018

**Η**  
**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**  
**ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**