

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Π.Ε.) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΡΓΟ: Διευθέτηση ομβρίων και
κατασκευή τοίχου
αντιστήριξης επί της 3^{ης}
επαρχιακής οδού στην
Τ.Κ. Χουλιαράδων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση εργασιών στην είσοδο της Τ.Κ. Χουλιαράδων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα κατολισθαίνον τμήμα της οδού. Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούν:

- διαμόρφωση τριγωνικής επενδεδυμένης τάφρου σε μήκος περίπου 30,00m, ανάντη της οδού για διοχέτευση των ομβρίων σε παρακείμενο φρεάτιο,
- εγκάρσια τομή οδοστρώματος, μήκους 4,50m, προκειμένου να τοποθετηθεί τσιμεντοσωλήνας,
- τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνα, μήκους περίπου 9,00m,
- σύνδεση με παρακείμενο υπάρχον φρεάτιο,
- κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, κατάντη της οδού, μήκους περίπου 9,00m. Ο τοίχος θα είναι ύψους 3,40m, πλάτους 0,30m, με θεμέλιο ύψους 0,60m και ανά 2m και καθ' ύψος και κατά μήκος θα δημιουργηθούν στραγγιστήρια,
- αποξήλωση στηθαίων (τρεις λάμες), κατάντη της οδού, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες και επανατοποθετήσή τους.

Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ83000002 «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018» (Υποέργο: «Διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της 3^{ης} επαρχιακής οδού στην Τ.Κ. Χουλιαράδων»).

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα σύμφωνα με τις ισχύουσες ΠΕΤΕΠ και τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. και θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα,02/2019	Ιωάννινα,02/2019	Ιωάννινα,02/2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ	Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε. Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ. Ε. Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ελευθερία Ζέκκα Πολιτικός Μηχανικός	Χριστίνα Δημητρίου Πολιτικός Μηχανικός	Βασίλειος Οικονόμου Πολιτικός Μηχανικός