

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΕΡΓΟ: «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017-Μάρτιος 2018 ».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΕΡΓ: "Αποκατάσταση βατότητας οδού και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο στο Μακρύκαμπο Αγνάντων Άρτας".

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.400,00 ευρώ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τύπο	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	420,00	3,55	1.491,00	
2	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m <sup>3</sup>	280,00	11,05	3.094,00	
3	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε	ΟΔΟ-1310	m	1.300,00	0,65	845,00	
Σύνολο ΟΜΑΔΑ Α:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							5.430,00	5.430,00
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
4	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m3	40,00	6,85	274,00	
5	B-29.3.	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	350,00	94,20	32.970,00	
6	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	4.800,00	1,15	5.520,00	
Σύνολο ΟΜΑΔΑ Β:ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							38.764,00	44.194,00
Ιωάννινα , 15/02/2019  Συντάχθηκε & ελέγχθηκε  Η Αν. Προισταμένη Τ.Σ.Ε./Π.Η.   Αλεξάνδρα Τσώλα Πολιτικός Μηχανικός   Θεωρήθηκε  Η Αν. Προισταμένη Διεύθυνσης Τ.Ε.						Άθροισμα		44.194,00
						Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%		7.954,92
						Σύνολο		52.148,92
						Απρόβλεπτα 15%		7.822,34
						Σύνολο		59.971,26
						Αναθεώρηση		28,74
						Σύνολο		60.000,00
						ΦΠΑ 24%		14.400,00
						Σύνολο		74.400,00

