



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΡΓΟ:	Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ		έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ		Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος 2018
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ		
ΥΠΟΔΟΜΩΝ	ΥΠΟΕΡΓΟ:	Αποκατάσταση οδού προς Μαντείο - Δωδώνη
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ83000002
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00 ΕΥΡΩ

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική
		<u>ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)</u>						
1	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	4.900,00	0,45	2.205,00	
2	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	30,00	82,10	2.463,00	
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
3	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m <sup>2</sup>	4.700,00	8,03	37.741,00	
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>		<b>42.409,00</b>
		<u>ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</u>						
	E-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος						
4	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	400,00	3,80	1.520,00	
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>		<b>1.520,00</b>
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>		<b>43.929,00</b>
						ΓΕ & ΟΕ 18%		7.907,22
						ΣΥΝΟΛΟ Σ1		51.836,22
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		7.775,43
						ΣΥΝΟΛΟ Σ2		59.611,65
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		65,77
						ΣΥΝΟΛΟ Σ3		59.677,42
						ΦΠΑ 24%		14.322,58
						<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>		<b>74.000,00</b>

Ιωάννινα 08-05-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η Συντάκτρια	Η αν. Πρ/νη τμ. ΣΕ της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου	Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου κ.α.α.
Αλεξάνδρα Τσώλα	Αλεξάνδρα Τσώλα	Ελένη Νικολού
Πολιτικός Μηχανικός	Πολιτικός Μηχανικός	Πολιτικός Μηχανικός