

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ Α\22.02	1	ΟΙΚ 2204	m3	30	22,50	675,00	
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	2	ΟΙΚ 2252	m2	30	5,60	168,00	
3	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01	3	ΟΙΚ 2241	m2	175	6,70	1.172,50	
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων και αρμολογημάτων ισχυρού κονιάματος.	ΝΑΟΙΚ Α\22.23Σ2	4	ΟΙΚ 2252	m2	130	15,00	1.950,00	
5	Αποξήλωση ξυλινών ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.45	5	ΟΙΚ 2275	m2	1,8	16,80	30,24	
6	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθως κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη δυναμικών κοπής	ΝΑΟΙΚ Α\22.15.02	6	ΟΙΚ 2226	m <sup>2</sup> cm (dm2)	5	16,90	84,50	
7	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ Α\22.51	7	ΟΙΚ 5276	m3	1	56,00	56,00	
<b>Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								<b>4.136,24</b>	<b>4.136,24</b>
<b>2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>									
1	Τοπικές επισκευές παρειάς λιθοδομής - λίθινα κλειδιά συρραφής	ΝΑΟΙΚ Α\43.01Σ1	8	ΟΙΚ 4301	μμ	5	70,00	350,00	
2	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)	ΝΑΟΙΚ Α\71.02	9	ΟΙΚ 7102	m2	150	16,80	2.520,00	
3	Λίθινη επένδυση τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\43.56Σ	10	ΟΙΚ 4356	m2	15	75,00	1.125,00	
4	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\42.11.02	11	ΟΙΚ 4212	m3	40	70,00	2.800,00	
5	Κοινές γωνιολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg τσιμέντου και 0.08 m3 ασβέστου	ΝΑΟΙΚ Α\42.51.03	12	ΟΙΚ 4262	m3	5	123,00	615,00	
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	13	ΟΙΚ 7121	m2	30	13,50	405,00	
<b>Σύνολο 2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>								<b>7.815,00</b>	<b>7.815,00</b>
<b>3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>									
1	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.02	14	ΟΙΚ 3811	m2	7,5	22,50	168,75	
2	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπτατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02	15	ΟΙΚ 3213	m	35	19,70	689,50	
<b>Σύνολο 3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>								<b>858,25</b>	<b>858,25</b>
<b>4. ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ</b>									
1	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη κεραμοσκεπών	ΝΑΟΙΚ Α\79.10Σ	16	ΟΙΚ 7912	m3	175	8,00	1.400,00	
2	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	ΝΑΟΙΚ Α\52.76.02	17	ΟΙΚ 5277	m3	1	675,00	675,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>2.075,00</b>	<b>12.809,49</b>

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							2.075,00	12.809,49
3	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΝΑΟΙΚ Α\52.79.02	18	ΟΙΚ 5280	m3	2	450,00	900,00	
4	Παράθυρα ελληνικού "χωρικού" τύπου από ξυλεία καστανιάς ή δρυός Αμερικής Α' ποιότητας ή Αφρικής	ΝΑΟΙΚ Α\54.28Σ1	19	ΟΙΚ 5428	m2	2	350,00	700,00	
<b>Σύνολο 4. ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ</b>								<b>3.675,00</b>	<b>3.675,00</b>
<b>5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>									
1	Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμπτή, εν ξηρώ	ΝΑΟΙΚ Α\72.04	20	ΟΙΚ 7204	m2	175	28,00	4.900,00	
2	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ουσίας βάσεως νερού η διαλύτη	ΝΑΟΙΚ Α\77.71.01	21	ΟΙΚ 7771	m2	150	10,70	1.605,00	
3	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Α\77.96	22	ΟΙΚ 7744	m2	150	2,80	420,00	
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01	23	ΟΙΚ 7785.1	m2	30	9,00	270,00	
<b>Σύνολο 5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>								<b>7.195,00</b>	<b>7.195,00</b>
<b>Αθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	23.679,49 4.262,31
<b>Αθροισμα</b> Απρόβλεπτα								15,00 %	27.941,80 4.191,27
<b>Αθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης									32.133,07 124,99
<b>Αθροισμα</b> ΦΠΑ								24,00 %	32.258,06 7.741,93
<b>Γενικό Σύνολο</b>									<b>39.999,99</b>
<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> <b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>									<b>40.000,00</b>

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / / 2019

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / / 2019

ΙΩΑΝΝΙΝΑ / / 2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η συντάξασα

Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ  
Κ.α.αΗ ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.Αμαλία Δόνου  
Αρχιτέκτων μηχανικόςΕλένη Νικολού  
Πολιτικός μηχανικόςΕλένη Νικολού  
Πολιτικός μηχανικός