ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ "ΦΩΛΙΑΣ"
ΚΛ. 1:10



ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
C25/30, B500C, S235
κλίμακα 1:50



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
C25/30, B500C
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20



Λεπτομέρειες έδρασης στύλων
1:10

κεντρικά

SHS 120x10
PL 320x320x15
4Φ20(B.8)
μηχανικά ογκώρια
αρ=6mm

έκκεντρα 1

έκκεντρα 2



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
- ΝΕΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ο/Σ
- ΝΕΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΥΛΙΚΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ:	C25/30
ΧΑΛΥΒΑΣ:	B500C
ΧΑΛΥΒΑΣ ΜΟΡΦΗΣ:	S235
ΛΙΘΟΙ ΑΝΑΔΟΜΗΣΕΩΝ:	25.0 MPa
ΚΟΝΙΑΜΑ ΑΝΑΔΟΜΗΣΕΩΝ:	M5

ΦΟΡΤΙΑ:

ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ:	25.00 KN/m³
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ:	2.50 KN/m²
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΗΣ:	0.70 KN/m²
Φορτία τοιχοποιίας από γυψοσανίδα:	0.40 KN/m²
Μπαταή λογχοπαία	3.60 KN/m²
Δρομική λογχοπαία	2.10 KN/m²

ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ:	2.00 KN/m²
ΕΞΩΣΤΩΝ:	5.00 KN/m²
ΧΙΟΝΙ:	0.80 KN/m²
ΑΝΕΜΟΣ:	1.25 KN/m²

ΣΕΙΣΜΟΣ:

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ:	ag=0.24g
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ:	Σ2 (γ=1.00)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ:	q=1.00
ΕΔΑΦΟΣ:	B

ΕΔΑΦΟΣ-
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ: σεπ.=150 KN/m²

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2000
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΚΤΣ 2016

Α. ΔΟΚΟΙ



Β. ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

Σημείωση 1
Για την επαρκή σύνδεση νέων σκυροδεμάτων και υφιστάμενης τοιχοποιίας εφαρμόζονται δισπειρές φωλιές διάτρησ ανά 100cm (βλ. σχετική λεπτομέρεια)

Σημείωση 2
Οι αναρροφημένες διατάσσεις θα προπο να επιβεβαιωθούν επί τόπου

Σημείωση 3
Εξυλίνση 40cm κάτω από τη θεμελίωση του νέου κτιρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	
Δ/νση Τεχνικων Υπηρεσιων	
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΡΓΟ:	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΘΕΣΗ:	Ο.Τ. 161 ΠΡΕΒΕΖΑ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΤ.00
ΚΛΙΜΑΚΑ	1:50, 1:20, 1:10
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2018

Συντάχθηκε	Θεωρήθηκε
ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.	ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΩΡΑΙΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ