

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	1	m	100,00	1,00	100,00	
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	2	m2	15.000,00	1,15	17.250,00	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	3	m2	15.000,00	0,45	6.750,00	
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	4	ton	10,00	80,70	807,00	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	5	m2	12.600,00	7,79	98.154,00	
6	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ09.1	6	m2	2.100,00	8,89	18.669,00	
7	ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ (ΟΔΟ ΣΧΕΤ.)	ΝΑΟΔΟ Ν1.1	7	m2	15,00	30,00	450,00	
Σύνολο : 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							142.180,00	142.180,00
2. ΣΗΜΑΝΣΗ								
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	187	m2	1.000,00	3,80	3.800,00	
2	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπτηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W4	ΝΑΟΔΟ Ε01.1.4	9	m	20,00	41,50	830,00	
3	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΝΑΟΔΟ Ε08.3	10	m2	2,00	92,00	184,00	
4	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΝΑΟΔΟ Ε09.1	11	TEM	2,00	53,70	107,40	
5	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΝΑΟΔΟ Ε10.2	12	TEM	4,00	49,30	197,20	
Σύνολο : 2. ΣΗΜΑΝΣΗ							5.118,60	5.118,60
3. Νέο γκρούπ								
Αθροισμα								147.298,60
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	26.513,75
Αθροισμα								173.812,35
Απρόβλεπτα							15,00%	26.071,85
Αθροισμα								199.884,20
Πρόβλεψη αναθεώρησης								115,80
Αθροισμα								200.000,00
ΦΠΑ							24,00%	48.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								248.000,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Λ.ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ. ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΘΕΣ/ΠΙΑΣ
Α.Α.
ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ