



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΓΛΥΚΗΣ »**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά:

1. Την αποκατάσταση ζημιών του ασφαλτοτάπητα τμήματος της Ε.Ο. Παραμυθιάς –Γλυκής .
Στις εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνονται:

- Α. Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα οποιουδήποτε πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη.
- Β. Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος.
- Γ. Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ME-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης.
- Δ. Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή ταπητιδίων , κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, κατασκευή αντισιδηροδρομικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, η εκσκαφή των λάκκων για την επούλωση αυτών. (Συνολική επιφάνεια των εργασιών ασφάλτου περί τα 15.000,00 μ2.)
- Ε. Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας , τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήμανσης οδών, με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη αντανάκλαστικότητας τύπου Ι , τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων και στύλων στήριξης από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή κατά ΕΛΟΤ EN 10255.

2. Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 248.000,00 € από τα οποία τα 26.513,75 € είναι για ΓΕ & ΟΕ , 26.071,85 € είναι για τα απρόβλεπτα , 115,80 € για την προβλεπόμενη αναθεώρηση και 48.000,00 € για Φ.Π.Α.

3. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Π. Τ. Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας και σε κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα ορίσει και τον Επιβλέποντα του έργου.

4. Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει από πιστώσεις ΚΑΠ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - Κ.Α.Ε. 0.2.03.071.9779.01.009.01, με πίστωση 248.000,00 €.

Ηγ/τσα 27-04-2021	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Συντάξας	Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ	Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΠΕΘ α. α.
ΛΑΜ. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ	ΠΑΥΛΟΣ Λ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ	ΠΑΥΛΟΣ Λ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ